

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS CURSO DE GRADUAÇÃO ENGENHARIA ELÉTRICA

VALTER LUIZ RIBEIRO DA LUZ JUNIOR

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICALOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL - TOCANTINS

VALTER LUIZ RIBEIRO DA LUZ JUNIOR

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICALOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL - TOCANTINS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal do Tocantins, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Me. Alex Vilarindo Menezes

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Tocantins

1.979p Luz Junior, Valter Luiz da.

Processo de implantação de uma usina solar fotovoltaica localizada no município de Porto Nacional. / Valter Luiz da Luz Junior. – Palmas, TO, 2022. 77 f.

Monografia Graduação - Universidade Federal do Tocantins - Câmpus Universitário de Palmas - Curso de Engenharia Elétrica, 2022.

Orientador: Alex Vilarindo Menezes

 Usina solar fotovoltaica. 2. Etapas do processo. 3. Execução da Obra. 4. Análise de resultados. I. Titulo

CDD 621.3

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio deste documento é autorizado desde que citada a fonte. A violação dos direitos do autor (Lei nº 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

Elaborado pelo sistema de geração automática de ficha catalográfica da UFT com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

A ATLANT

FOLHA DE APROVAÇÃO

VALTER LUIZ RIBEIRO DA LUZ JUNIOR

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PORTONACIONAL - TO

Projeto de Graduação foi avaliado e apresentado à UFT Universidade Federal do Tocantins – Câmpus Universitário de Palmas, Curso de Engenharia Elétrica, para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica e aprovado em sua forma final pelo Orientador epela Banca Examinadora.

Data de aprovação: 04/02/2022

Banca Examinadora

Alex Vilarindo Monezes Prof. Me. Alex Vilarindo Menezes, UFT

02054783102

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Muhipla v5,
OU=3075287000105, OU=Presencial, OU=Certificado
PF A1, CN=ALCY MONTEIRO JUNIOR.02054783102
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha
assinatura neste documento
Localização: Palmas - TO
Data: 2022.02.09 08:33:23-03'00'

Prof. Me. Alcy Monteiro Júnior, UFT

Fillipe M. de Vosconcelos Eng. Dr. Fillipe Matos de Vasconcelos, USP

Palmas-TO, 2022

Aos meus pais, que sempre sonharam juntocomigo. Essa vitória é nossa.

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui, agradeço a minha mãe e meu pai que nunca mediram esforços para que esse sonho se tornasse realidade. Ao Prof. Me Alex Vilarindo Menezes, pela orientação, e aos demais Professores do Departamento de Engenha Elétrica da Universidade Federal do Tocantins, que contribuíram para que isso acontecesse, através de passar seus conhecimentos e manter o nível de excelência da Instituição.

E a todas as pessoas que participaram diretamente e indiretamente para a conquista deste sonho.

RESUMO

As fontes de energia renováveis, como é o caso na energia solar, vem a cada dia ganhando espaço no mercado e isso ocorre devido a grande preocupação da população em relação a preservação ambiental, no crescente valor de tarifa de energia, a busca por uma autosuficiência energética, demanda crescente em especial como a eletrificação do transporte e do aquecimentoglobal, novos modelos de negócio, subsídios, tais como feedin tariff e redução do custo de aquisição e manutenção da tecnologia. Desta maneira, o presente projeto tem como objetivo geral descrever o processo de implantação de energia solar em uma usina solar localizada no município de Porto Nacional-TO. Foram seguidas uma serie de etapas para que o processo progredisse de maneira fundamental para alcançar objetivo final. Os objetivos específicos são: avaliar os benefícios da implantação de um sistema de geração de energia elétrica por meio de módulos fotovoltaicos; analisar a viabilidade econômico-financeira da energia solar fotovoltaica como alternativa para redução de custos e de diversificação energética; analisar a implantação de módulos fotovoltaicos e seus impactos à natureza. A metodologia utilizada foi o acompanhamento da usina fotovoltaicas, seguidos por uma sequências de etapas, delineado por um estudo transversal com abordagem quantitativa. Cada etapa foi seguida gradualmente e sequêncial para o perfeito desempenho de cada etapa. A pesquisa foi realizada na cidade de Porto Nacional, estado do Tocantins, em uma usina solar implantada neste município. O período de realização da pesquisa compreendeu os meses de Agosto a Outubro de 2021.

Palavras-chave: Energia elétrica. Energia solar. Módulos fotovoltaicos. Usina.

ABSTRACT

Renewable energy sources, as is the case with solar energy, are gaining space in the market every day and this is due to the great concern of the population in relation to environmental preservation, in the increasing value of energy tariffs, the search for selfsufficiency energy, growing demand in particular such as the electrification of transport and global warming, new business models, subsidies such as feed-in tariff and reduction in the cost of acquiring and maintaining technology. In this way, the present project has the general objective to describe the process of implementing solar energy in a solar plant located in the municipality of Porto Nacional-TO. A series of steps were followed so that the process progressed in a fundamental way to reach the final objective. The specific objectives are: to evaluate the benefits of implementing an electric power generation system using photovoltaic modules; analyze the economic and financial feasibility of photovoltaic solar energy as an alternative for cost reduction and energy diversification; analyze the implementation of photovoltaic modules and their impacts on nature. The methodology used was the monitoring of the photovoltaic plant, followed by a sequence of steps, outlined by a cross-sectional study with a quantitative approach. Each step was followed gradually and sequentially for the perfect performance of each step. The research was carried out in the city of Porto Nacional, state of Tocantins, in a solar plant located in this municipality. The research period comprised the months of August to October 2021.

Keywords: Electric energy. Solar energy. Photovoltaic modules. Power plant.

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Usinas fotovoltaicas existentes no Brasil e sua potência de geração de	
energia	18
Quadro 2 - Ações necessárias para a implantação da usina fotovoltaica no município	
de Porto Nacional-TO	34

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Característica do Módulo Fotovoltaico	28
Tabela 2 - Características do Inversor	31
Tabela 3 - Ângulo de inclinação do módulo fotovoltaicos em relação a latitude	
geográfica do local	38

LISTA DE FIGURAS	
Figura 1 - Localização, via satélite, da usina fotovoltaica do município de Porto	
Nacional-TO	26
Figura 2 - Módulo Fotovoltaico OSDA 400-36-MH	27
Figura 3 - Inversor Deye 75 K-G	29
Figura 4 - Estrutura do solo	30
Figura 5 - Limpeza do local de instalação da usina fotovoltaica	31
Figura 6 - Irradiação solar média mensal em Porto Nacional-TO	33
Figura 7 - Sequência de atividades para implantação da usina fotovoltaica em Porto	
Nacional-TO	34
Figura 8 - Resultado finalda Infraestrutura dausinafotovoltaica instalada no município	
de Porto Nacional-TO	39
Figura 9 - Material utilizado para colocação dos módulos	40
Figura 10 - Casa de abrigo dos inversores	41
Figura 11 - Sistema de geração, transmissão e distribuição de energia	43

LISTA DE ABREVIATURAS

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

CA Corrente Alternada

CC Corrente Contínua

FV Fotovoltaica

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

kW Kilowatts

kWh Kilowatt hora MWp Megawatt-pico

ONS Operador nacional do sistema elétrico

PIB Produto Interno Bruto

PRODIST Procedimentos de distribuição de energia elétrica

REN Resolução Normativa

ROI Retorno Sobre Investimento

TkWh Terakilowatt hora

TO Tocantins

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	
1.2 Justificativa	14
1.3 Objetivo geral	14
1.4 Objetivo específicos	14
1.5 Metodologia	14
1.6 Organização	15
2 REVISÃO DE LITERATURA 2.1 Considerações iniciais 2.2 Usina solar fotovoltaica	16
2.3 Aneel	
3. METODOLOGIA	22
3.3 Dimensionamento da usina solar fotovoltaica	
3.4 Etapas do processo	
3.4.1.1 1° etapa	
3.4.1.2 2° etapa	27
3.4.1.3 3° Etapa	27
3.4.1.4 4°etapa	30
3.4.1.5 5° etapa	31
3.4.1.6 6° etapa	32
3.4.1.7 7° etapa	32
3.4.1.8 8° etapa	32
3.4.1.9 9° etapa	32
4 ESTUDO DE CASO, RESULTADOS E DISCUSSÕES	
4.1.1 Dimensionamento do sistema fotovoltaico	38
4.1.2 Montagemdas estruturas	38
4.1.3 Execução da obra	38
4.1.4 Subestação abrigada	42
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	45
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47
ANEWOO	~ 1

1 INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

A história da energia solar fotovoltaica tem seu surgimento nos anos de 1839, quando o físico francês *Edmond Becquerel* verificou que duas placas de latão imersas em um eletrólito líquido geravam eletricidade quando expostas à luz solar. Esse fenômeno foi denominado de efeito fotovoltaico. Com o passar do tempo, já em 1883, o inventor americano *Charles Fritts*, construiu a primeira bateria solar, ao qual foi construída com folhas de selênio. Foi um dispositivo que teve muita repercussão, apesar de sua eficiência de conversão elétrica ter sido de apenas 1%. Já em 1954, o cientista *Bell Labs* desenvolveu a primeira célula solar a base de silício. Essa célula possuía eficiência de 6% (MACHADO; MIRANDA, 2015).

A energia solar fotovoltaica hoje se tornou uma fonte de energia que tem aparecido cada vez mais nas matrizes energéticas nacionais ao longo dos anos, pois a busca por alternativas renováveis e menos poluentes é um imperativo internacional para combater o aquecimento global (SEBRAE, 2022). Além disso, fatores técnicos como redução de custos de aquisição, eficiência energética em crescente e etc. E técnicos como incremento de geração distribuída, aumento da autossuficiência energética local, adiamento de investimentos na expansão das redes aéreas de transmissão e distribuição de energia, aumento da capacidade de acomodação novas cargas elétricas, etc. Também têm colaborado para uma adoção mais massiva dessas tecnologias ao redor do mundo, especialmente em países como Espanha, Alemanha, Inglaterra, e outros (NASCIMENTO, 2017).

Tanto a energia solar quanto a energia eólica são alternativas viáveis, porém, enquanto a energia eólica consegue extrair uma média de 370 TkWh, a energia solar consegue atingir em média 600 TkWh, utilizando sistemas fotovoltaicos (ELY; SWART, 2014).

A conversão de energia solar em energia elétrica ocorre devido os efeitos da radiação solar (calor e luz) em determinados materiais, como é o caso dos semicondutores, ao qual se destacam os efeitos termoelétrico e fotovoltaico. O efeito termoelétrico é caracterizado pelo aparecimento de uma diferença de potencial, induzida pela união de dois metais, em condições específicas. Já no efeito fotovoltaico, os fótonscontidos na luz solar são convertidos em energia elétrica, através do uso de células solares.

Dentre as fontes de energias renováveis, a energia solar se destaca por ser uma fonte não poluente, inesgotável, e por reduzir custos de consumo a longo prazo. Com a finalidade de permitir ao consumidor gerar energia elétrica a partir da energia solar em seu próprio estabelecimento, em 2012 a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou a resolução

normativa nº 482, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de compensação de energia elétrica (DASSI *et al.*, 2015).

1.2 Justificativa

O município de Porto Nacional-TO, é uma das cidades relativamente grande no estado, que está em constante desenvolvimento e como seguimento tem um alongamento pela demanda de energia elétrica, assim, o estudo de implantação de uma usina solar fotovoltaica se faz valioso, considerando que a municípo de Porto Nacional está localizada geograficamente em uma região com altos níveis deradiação solar, além depossuir espaço suficiente para a locação dos módulos solares.

A cidade de Porto Nacional possui temperaturas elevadas e o uso da refrigeração se faz de caráter mínimo durante o ano inteiro, como consequência, os gastos com energia elétrica tem sido de valor elevado.

1.3 Objetivo geral

 Descrever o processo de implantação de energia solar fotovoltaica localizada no município de Porto Nacional – TO.

1.4 Objetivo específicos

Os objetivos específicos dotrabalho são:

- Avaliar os benefícios da implantação de um sistema de geração de energia elétrica por meio de módulos fotovoltaicos;
- Descrever o processo de implantação da usina fotovoltaica, do início ao fim;
- Analisar a implantação de módulos fotovoltaicos, através da geração centralizada e seus impactos à natureza.

1.5 Metodologia

A pesquisa foi iniciada com o estudo da estrutura da edificação da usina geradora de energia solar. Foram realizadas análises técnicas dos sistemas de energia solar ali implantados, incluindo os módulos fotovoltaicos, inversores para conexão à rede elétrica, projeto do sistema fotovoltaico, dentre outros itens necessários ao processo de instalação da energia solar na respectiva usina.

Após esta etapa, foram realizados os cálculos de geração de energia solar com base nas informações coletadas na própria usina, onde serão levantados: localização no qual a instalação

se encontra; radiação solar local (horas de sol equivalente/dia), de acordo com a localização da edificação; perdas e/ou ganhos por inclinação dos módulos fotovoltaicos; perdas por sombreamento; temperatura ambiente ao longo do ano; número total de módulos fotovoltaicos; rendimento dos módulos.

1.6 Organização

No Capítulo II é apresentado uma revisão bibliográfica abordando-se sobre a matriz enérgetica brasileira, as condições meteorológicas e seus principais materiais de fabricação, os diferentes tipos de sistemas que podem ser empregados para a geração de energia solar fotovoltaica, e um breve histórico de usinas solar fotovoltaica no Brasil.

Uma vez apresentado o funcionamento do sistema e o seu desenvolvimento no âmbito nacional o Capítulo III apresenta a metodologia no qual o trabalho se baseou. O Capítulo III apresenta o estudo de caso, bem como o dimensionamento do sistema e os possíveis resultados que será obtidos pela instalação do sistema no município de Porto Nacional-TO. Finalmente, no Capítulo IV é apresentada uma análise dos resultados obtidos pelo estudo dos casos e também sugestões para trabalhos futuros. Para concluir a dissertação são apresentadas as referências bibliográficas.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Considerações iniciais

O Brasil possui uma série de características naturais favoráveis a inserção da energia fotovoltaica na matriz elétrica, tais como, altos níveis de irradiação solar e grandes reservas de quartzo de qualidade, que podem gerar importante vantagem competitiva para a produção de silício com alto grau de pureza, células e módulos, produtos estes dealto valor agregado (LIMA, 2014).

Deste modo, a matriz energética mundial vem sofrendo alterações com o passar do tempo, em virtude da disponibilidade dos recursos energéticos, das tecnologias implantadas, do custo de produção da energia, das políticas energéticas adotadas, da quantidade de reservas existentes e, mais recentemente, da necessidade de migração para um tipo de energia menos poluente ao meio ambiente, como é o caso da energia solar (BEZERRA, 2016).

As preocupações mais citadas em relação à energia FV incluem o custo de aquisição, o armazenamento da energia e a variabilidade do recurso solar. O projeto de sistemas FV inclui baterias ou uma conexão com a rede de distribuição de eletricidade. Isso proporciona ao proprietário energia à noite e durante os dias nublados (KOLLING *et al.*, 2004).

Muitos proprietários que conectam o seu sistema à rede de distribuição de energia elétrica tiram proveito do *net metering*, que é um procedimento no qual um consumidor de energia elétrica instala pequenos geradores em sua unidade consumidora (como, por exemplo, módulos solares fotovoltaicos e pequenas turbinas eólicas) e a energia gerada é usada para abater o consumo de energia elétrica da unidade. Quando a geração for maior que o consumo, o saldo positivo de energia poderá ser utilizado para abater o consumo em outro posto tarifário ou na fatura do mês subsequente. (NEWTON; MONA, 2007).

Esse recurso permite que os proprietários extraiam e forneçam energia para a rede de distribuição de eletricidade. Pode-se utilizar baterias para armazenar o excesso de energia para usar à noite ou durante os dias nublados. No entanto, as baterias aumentam o custo de aquisição do equipamento (BRANDÃO; MARAFÃO; VILLALVA, 2012).

As condições meteorológicas e ambientais causam efeito significativo sobre o rendimento do sistema FV. Existem muitas considerações a serem feitas durante o projeto e a instalação de um sistema de energia solar. Há algumas questões de segurança e ambientais relativas aos sistemas FV (MACHADO; MIRANDA, 2015).

Os sistemas FV são personalizados, dependendo das necessidades do local. Cada local tem fatores ambientais diferentes. Esses fatores afetam o tipo de sistema necessário e o seu nível

de desempenho. Os sistemas FV incluem:

O recurso solar: o sol é a fonte de energia de todos os sistemas FV em nosso sistema solar; Células fotovoltaicas: quando tratadas com impurezas químicas, em um processo chamado dopagem, essas finas seções de material semicondutor reagem à luz solar, criando tensão e corrente; Módulo: os módulos normalmente consistem em várias células ligadas em série e em paralelo, para fornecer tensões e corrente; Módulo: o termo módulo é utilizado intercaladamente com o termo painel; Matriz: uma matriz consiste em vários módulos ligados em série e em paralelo, para fornecer tensão e correntes específicas. A matriz normalmente é presa a uma estrutura de montagem; Bateria: uma bateria pode ser definida como um dispositivo de armazenamento de energia elétrica de corrente contínua (CC). Até mesmo os sistemas FV conectados à rede de distribuição de energia elétrica frequentemente podem se beneficiar de um sistema de armazenamento em baterias, em que a falta de energia é uma preocupação; Inversor: o inversor CC-CA converte a energia de corrente contínua (CC) para corrente alternada (CA), para ser utilizada em eletrodomésticos, eletrônicos e outros dispositivos; Controlador de carga: um controlador de carga regula, carrega e mantém a tensãoda bateria; Carga elétrica: a carga elétrica inclui os eletrodomésticos e outros dispositivos que usam a energia gerada pelo sistema FV. As cargas elétricas podem ser CC ou CA. É possível ter os dois tipos de carga elétrica no mesmo sistema FV; Cabeamento: o cabeamento inclui os fios, também conhecidos como condutores que conectam os componentes do sistema para produzir circuitos; Protetor contra surtos: um protetor contra surtos é um dispositivo que protege contra choques elétricos provenientes de curtos-circuitos e contra danos decorrentes das flutuações de energia (URBANETZ JUNIOR; CASAGRANDE JUNIOR; TIEPOLO, 2014).

2.2 Usina solar fotovoltaica

Usina solar fotovoltaica, também conhecida como parque solar ou central fotovoltaica, é projetada para gerar energia elétrica e é um sistema de grande porte que produz energia através de módulos fotovoltaicos que convertem a energia do sol em energia elétrica para ser vendida para a rede. A grande preocupação em produzir energia limpa ocorre devido à grande demanda por energia, seja devido o acelerado crescimento dos países em desenvolvimento ou simplesmente devido ao grande aumento populacional. O Brasil é um país que detém aproximadamente 65% de sua matriz energética em recursos hídricos para poder gerar energia e por este motivo, necessita diversificar essa matriz para não comprometer o desenvolvimento (ALENCAR; URBANETZ JUNIOR, 2016).

O Brasil é um país que possui um grande potencial para utilização desta fonte de energia,

uma vez que os índices de radiação solar são elevados comparado aos países europeus, chegando a uma média de 1500 kWh/m²/ano a 2200 kWh/m²/ano, porém o país ainda está longede utilizar todo o seu potencial. Projeções da ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) apontam que o Brasil deverá encerrar 2022 com quase 25 GW de capacidade instalada em energia solar. Isso representaria um crescimento de mais de 91,7% em relação aos números atuais do país, que hoje tem pouco mais de 13 GW. (ABSOLAR, 2022)

Uma usina solar fotovoltaica, geralmente é instalada em áreas afastadas dos centros consumidores, e a energia produzida não está associada a um consumidor específico, isto, toda a energia elétrica produzida na usina é disponibilizada instantaneamente à rede da concessionária. Uma usina apresenta como desvantagem a sua localização, que, geralmente encontram-se afastadas dos centros de consumo, necessitando, assim, de um sistema de transmissão para levar a energiaaté o centro consumidor, outro fator é que, as usinas ocupam grandes espaços. Essesfatores acabam impactando nos custos de instalação de uma usina, podendo, até, inviabilizar a sua implantação, dependendo da região a ser instalada (SILVA, 2015).

O Brasil é um país que já possui algumas usinas fotovoltaicas de grande porte, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) fez a demonstração de algumas destas, conforme descrito no quadro 1.

Quadro 1 - Usinas fotovoltaicas existentes no Brasil e sua potência de geração de energia

Usina	Localização	Potência	Ano de Inauguração
Usina solar São Gonçalo	São Gonçalo do Gurguéia - PI	475 MW	2020
Usina solar Pirapora	Pirapora-MG	321 MW	2017
Usina solar Nova Olinda	Ribeira do Piauí - PI	292 MW	2017
Parque solar Ituverava	Tabocas do Brejo Velho-BA	254 MW	2017

Complexo solar Lapa	Bom Jesus da Lapa -	158 MW	2017
	BA		
Central Fotovoltaica Juazeiro Solar	Juazeiro-BA	156 MW	2019
Usina solar de Tauá	Tauá-PE	1 MW	2011

Fonte: Alencar; Urbanetz Junior (2016); Portal Solar (2021)

Com a intenção de reduzir barreiras regulatórias existentes que dificultam a conexão de geração de pequeno porte disponível na rede de distribuição, o Brasil, através da ANEEL, regulamentou, através da Resolução Normativa nº 482/2012 as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica (BARBOSA FILHO *et al.*, 2015).

2.3 Aneel

Para regular o sistema elétrico nacional foi criada, por meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculado ao Ministério de Minas e Energia. A ANEEL elaborou procedimentos de distribuição de energia elétrica, conhecido como PRODIST, sendo o mesmo dividido em dezmódulos que normatizam e padronizam as atividades técnicas referentes ao funcionamento e desempenho dos sistemas elétricos (GOETZE, 2017).

A ANEEL regulamenta o setor elétrico por meio da Resolução Normativa nº 482/2012, sendo que a mesma estabelece condições gerais para o acesso de micro e minigeração de energia elétrica ligada ao sistema de distribuição, além de criar o sistema de compensação de energia elétrica. A microgeração refere-se a uma central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW. Já a minigeração refere-se a centrais com potência superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW, para fonte hídrica, ou 5 MW para as demais fontes(BESSO, 2017).

O período para utilização dos créditos de energia de compensação aumentou de 36 para 60 meses. Outras novidades da resolução são as possibilidades de instalação do sistema fotovoltaico em locais remotos da carga e em empreendimentos de múltiplas unidades

consumidoras, nos quais a energia pode ser compartilhada entre os condôminos em percentuais definidos por eles mesmos (BESSO, 2017).

Com a Resolução Normativa (RN) 482/2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inovou ao regulamentar a compensação de energia, estabelecendo critérios para o uso do excedente gerado na micro ou minigeração energética e conforme a classe de consumo do usuário. Em 2015, a norma passou por uma atualização que resultou na NR 687/2015, que consolida os atuais parâmetros do net metering no Brasil.

A Resolução Normativa nº 482/2012 permite a instalação de geração distribuída em local diferente do ponto de consumo. Para tanto, existem as seguintes alternativas:

Geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, dentroda mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada;

Autoconsumo remoto: caracterizado por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa Física que possua unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída em local diferente das unidades consumidoras, dentro damesma área de concessão ou permissão, nas quais a energia excedente será compensada;

Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras (condomínios): caracterizado pela utilização da energia elétrica de forma independente, no qual cada fração com uso individualizado constitua uma unidade consumidora e as instalações para atendimento das áreas de uso comum constituam uma unidade consumidora distinta, de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento, com micro ou minigeração distribuída, e desde que as unidades consumidoras estejam localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sendo vedada a utilização de vias públicas, de passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento.

Antes da atualização da NR 482/2012

I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100 kW e menor ou igual a 1 MW para fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa gerada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída compense o consumo de energia elétrica ativa. III - sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda. (Redação dada pela REN ANEEL 517, de 11.12.2012.) (ANEEL, 2012).

Após entendimento dos princípios básicos de funcionamento da energia solar fotovoltaica, tem-se uma noção do cenário mundial e nacional da energia solar. Desde como o mercado se adapta à inserção das usinas solares, até a questão legislativa encontrada em diferentes países. Esse ponto é importante para fazer a conexão do capítulo anterior, principalmente na questão da eficiência dos módulos como matrizes energéticas, à questão ambiental, no que tange pontos de emissão de poluentes e sua evolução.

2 METODOLOGIA

3.1 Considerações Iniciais

Para realizar uma implantação de uma usina solar fotovoltaica mais próxima e realista, é necessário entender o negócio em que deseja investir. É nesse sentido que se apresentaum dos objetivos deste capítulo, que primeiramente analisa as características do municipío de Porto Nacional-TO, análise de tarifas a serem consideradas no sistema, além de conhecer o consumo mensal de carga ao longo do um determinado período de tempo. Em seguida, é analisado primeiramente o sistema fotovoltaico a ser implementado, no qual é utilizado as equaçõess, que determina as características do sistema, como o número de módulos, inversorese principalmente o número de perfis de geração de energia.

Foram seguidas diversas etapas para a conclusão da Usina solar fotovoltaica de Porto Nacional-TO.

3.2 Levantamentos de Dados do município de Porto Nacional

De acordo com as ánalises feita nas contas de energia, foi calculado que tem um consumo médio de 90000 kWh/m, levando em consideração os últimos 12 meses do ano. Contando com os 2 grupos tárifarios, Grupo A: que são as unidades consumidoras da Alta Tensão (Subgrupos A1, A2 e A3), Média Tensão (Subgrupos A3a e A4), e de sistemas subterrâneos (Subgrupo AS) e de grupo B: Unidades consumidoras da Baixa Tensão, das Classes Residencial (Subgrupo B1), Rural (B2), Demais Classes (B3) e Iluminação Pública (B4).

3.3 Dimensionamento da usina solar fotovoltaica

O espaço disponível para instalação da usina foi de 5.200 m². Foram utilizados 1.665 módulos (módulos) de 1,98 m², o que totaliza uma área utilizada de 3.296,70 m². Os 1.665 módulos de 400 W da marca osda, modelo OSDA 400-36-MH, com 30 anos de garantia e certificado pelo INMETRO, estima produzir juntos 91.000 kWh/mês, para atender uma parte da sua demanda, com previsão de ampliação no futuro. Os materiais de infraestrutura e elétrico foram empregados de modo que o resultado final tivesse perfeito acabamento visual e técnico. Ziller et al. (2012) projeta geração de energia mensal de 137 kWh para cada kWp instalado.

A potência total do sistema é de 665 Kwp, sendo que para se chegar a esse valor, utilizouse a equação 1.

Potência nominal

necessáriaEquação

1: Equação N

$$Pcc = \frac{\frac{E}{Gpoa}}{R}$$

Onde:

Pcc = Potência média necessária (kWpcc);

E = Consumo médio diário durante o ano (kWh/dia);

Gpoa = Ganho por radiação solar: média mensal do total diário

(kWh/m2/dia);R = Rendimento do sistema (%).

$$Pcc = \frac{\frac{3000}{5,25}}{98} = 583 \ kwpcc$$

Equação : 2

$$Pt = \frac{\text{E_Wh}}{r}$$

Onde:

 $Pt = Potência total do sistema (Wp) = E_Wh$

P mod.

E_Wh = Energia gerada ao mês (Wh)

r = Relação entre geração e capacidade do sistema (Wh/Wp) Então:

$$Pt = \frac{91000}{665 \text{wp}} = \frac{91000}{137}$$

Os 1.665 módulos utilizados na usina fotovoltaica foram calculados através da fórmula2, e a área mínima utilizada para implantação dos 1.665 módulos foi calculada por meio da fórmula 3.

Equação 3:

$$Np = \frac{Pt}{Pmod}$$

Onde:

Np = Número de módulos

Pt = Potência total do sistema (Wp)

Pmod = Potência individual do módulo (Wp)

Então:

$$Np = \frac{665}{400} = 1.662 \text{ módulos}$$

Onde:

 $At = Np \times Ap$

At = área mínima total da instalação (m²) Np = Número de módulos

Ap = área (comprimento x largura) do módulo fotovoltaico utilizado (m²)Então:

$$At = 1.665 \times 1,98 = 3.296,7m^2$$

Os módulos foram conectados em 12 blocos, 11 blocos com 144 módulos cada, gcom9 arranjos de 16 módulos ligados em série, e 1 bloco com 81 módulos, com 5 arranjos de 16 módulos cada, ligados em série. (Figura 5).

Fator de Dimensionamento do Inversor

- FDIEquação 4:

$$FDI = \frac{Pnom}{PFV}$$

$$FDI = \frac{525}{665} = 0,78$$

Segundo Costa (2010), especialistas recomendam uma faixa de 0,75 a 1,2 para o FDI.Sendo,

Pnom= potência nominal na saída do inversor em kW

PFV= potência do gerador FV em Wp

Tensão de entrada

A tensão de entrada no inversor deve ser a tensão resultante de cada string, isto é, a associação em série dos módulos fotovoltaicos. Para determinar a quantidade de módulos em cada string, a expressão (2) deve ser obedecida.

Equação 5:

$$Nms < \frac{Vin}{Vmod}$$

Nms = número de módulos fotovoltaicos associados em série;

Vin = tensão de entrada máxima permitida do

inversor; Vmod = tensão do módulo de saída

$$Nms < \frac{1665}{97.5} = 17$$

Faixa de tensão de operação do MPPT

A quantidade de módulos fotovoltaicos associados em série atenda os requisitos mencionados, ela deve obedecer à Equação (Nº 6).

Equação 6:

$$\frac{VminMPPT}{VmpTmax} < Nms < \frac{VmaxMPPT}{VmpTmin}$$

$$\frac{200}{46,4} < 17 < \frac{850}{40,7}$$

3.4 Etapas do processo

A tensão de entrada no inversor deve ser a tensão resultante de cada string, isto é, a associação em série dos módulos fotovoltaicos. Para determinar a quantidade de módulos em cada string, a expressão (2) deve ser obedecida.

3.4.1 1° etapa

Foi a idealização de um projeto que diversifique a matriz energética, e tenha solução sustentável, que possa reduzir gastos com energia elétrica do município de Porto Nacional – TO, e para que tudo isso ocorra, tenha um local para a implantação da usina fotovoltaica.

O local escolhido para realização deste estudo foi a usina solar fotovoltaica localizada no município de Porto Nacional, estado do Tocantins, com uma população estimada de 53.618 pessoas parao ano de 2021, com um PIB per capita de aproximadamente R\$: 31.830,46, calculado no ano de 2018 (IBGE, 2021). É um município que possui como coordenadas geográficas: 10° 42′ 28″ S, 48° 25′ 1″ W.A altitude de Porto Nacional é de 234 metros.

A distribuidora de energia elétrica é a Energisa. O local onde a usina solar fotovoltaica está instalada possui características necessárias para a implantação da usina, pois a área é extensa (5.200 m²) e não possui obstáculos para a incidência da radiação solar. A usina está localizada na Rua 9, Lote 24, Setor Nacional, município de Porto Nacional-TO (Figura 1).

A HORAE
Mini box são Francisco

Setor Nacional

Oficina mecânica
do Senna

ST. NACIONAL
Batista ((TIB))

UBS Brigadeiro
Eduardo Gomes

Ancora GaragemiNautica

Coocle
Rasil Aires

FARQUE
Brasil AIRES

Figura 1 – Localização, via satélite, dausina fotovoltaica do município de Porto Nacional-TO.

Fonte: Google Maps (2021)

3.4.2 2° etapa

Como se trata de órgão público, precisou de uma licitação. Após a licitação que houve, uma empresa ganhadora começou todos os transmites. De início é necessário um projeto de implantação e cortes, incluindo Memorial, para obtenção de financiamento junto à Instituição Bancária, documentos de licenças municipal, estadual, federal e ambientais são obrigatórios, no caso de Porto Nacional houve uma dispensa de licenciamento pois a usina implantada fica em zona urbana e não quer licenciamento ambiental, foram feitos estudos hidrológicos e ambientais, para calcular a área de escoamento do terreno, o levantamento planialtimétrico para que se obtenha todos os as coordenas x y e z da determinada área, e estudos de resistividade de solo para sabermos quando o terreno resiste ao fluxo elétrico. Obrigatoriamente para começar a obra precisa ter a existência de uma unidade consumidora no terreno, foi feito também um levantamento topográfico que é o conjunto de medições feitas em um terreno com a finalidade de representar todos os acidentes geográficos e todas as medidas entre pontos notáveis em uma determinada planta, e por fim a consulta de viabilidade junto à concessionária.

3.4.3 3° etapa

Compra dos Materiais.

O módulo fotovoltaico escolhido para ser utilizado é o modelo OSDA 400-36-MH, no qual foram utilizados 1665 módulos fotovoltaicos de Silício Monocristalino (Figura 2), com vida útil estimada de mais de 25 anos.

Figura 2 - Módulo Fotovoltaico OSDA 400-36-MH



Fonte: Neosolar

Tabela 1 - Característica do Módulo Fotovoltaico

CARACTER	R STICAS ELÉTRICAS
Potência máxima:	400 W
Rendimento:	19,9 %
Tensão nominal:	37,7 V
Tensão em aberto:	48,7 V
Corrente nominal:	7,8 A
Corrente. decurto-circuito:	10,7 A
DIM	ENSÕES
Dimensões:	992 mm x 1960 mm
Peso:	27,5 kg
D	IMENSÕES
Dimensões:	2,08 mm x 1,02 mm
Peso:	23 kg
CARAC	TERÍSTICAS GERAIS
Fabricante:	
	Ningbo Osda Solar
Modelo:	OSDA 400-36-MH
Tecnologia deconst.:	Silício Monocristalino
Fonte: Neosola	r

Inversor

O inversor escolhido para ser utilizado tem modelo Inversor Deye 75 K-G (Figura 3) em que foram utilizados total de 7 inversores, nos quais possuem valores compatíveis de tensão e corrente do dispositivo de entrada com o sistema fotovoltaico e de saída com os valores da rede a qual será conectado. As características dos inversores estao descritas na Tabela 2.

Figura 3 - Inversor Deye 75 K-G



Fonte: Deye

Tabela 2 - Características do Inversor

DADOS TÉCNICOS DO INVERSOR					
Fabricante:	Deye inversores Brasil				
Modelo:	Deye 75K-G				
CARACTERÍ	STICAS ELÉTRICAS				
Potência nominal:	75 kW				
Potência máxima:	97,5 kW				
Tensão nominal:	250 V				
Corrente nominal:	176 A				
Corrente máxima:	176 A				
Rendimento:	0,989				

Fonte: Deye

Estrutura de solo

FICHA TÉCNICA

Item Nome Material Proteção Medidas mm. Dessurat

Colona de foldo

Proteção Medidas mm. Dessurat

Proteção Medidas mm. Dessurat

Colona de foldo

Proteção Medidas mm. Dessurat

Proteção Medidas mm. Dess

Figura 4 – Estrutura do solo

Fonte: Sollar

Condutores

Foram utilizados cabos da parte CC como consta no anexo IX, cabos CA do anexo X, Disjuntores da anexo XI, e Dps (Dispositivos de proteção contra surtos elétricos) no anexo 13.

3.4.4 4°etapa

Terreno

Realizou-se a limpeza do terreno, onde foi utilizado uma retroescavadeira (Figura 5). Ao final da limpeza, obteve-se poucos resíduos sólidos, sendo que o resíduo de maior predominância foi a terra e a mesma foi utilizada em outros locais do próprio município.O restante do lixo recolhido foi descartado no lixão municipal. Após a limpeza da área, iniciou-se o serviço de terraplanagem e compactação do solo.



Figura 5 – Limpeza do local de instalação da usina fotovoltaica.

FONTE: Arquivo pessoaldo acadêmico (2021).

Após a limpeza da área, foi colocado brita no pátio da usina para reduzir os valores de tensões de passo e de toque toleráveis. Tem, ainda, a função de impedir o crescimento de vegetação. Foram colocados 10 cm de espessura de brita. É importante destacar que a brita aumenta a resistividade de contato e ajuda no escoamento de água pluviais. Projeto e execução das cercas, postes, caixas e portões, e a execução das fundações das mesas, uma casa para os inversores foi construída figura 8.

3.4.5 5° etapa

Essa etapa se trata dos projetos, o executivo, projeto e execução dos transformadores, projeto da rede MT interna Usina Solar FV, projeto de SPDA da Usina Solar FV, Estudos elétricos de seletividade, fluxo de potência, harmônicos, curto-circuito e outros eventualmente necessários, projeto da subestação, projeto da linha de distribuição, e o projeto *as built* da usina fotovoltaica.

3.4.6 6° etapa

Execução

Após a montagem da estrutura de solo, foram colocados os módulos em cima da estrutura, alinhados e fixados, e seguidamente foi feito a conexão de um módulo ao outro, e

suas strings.

3.4.7 7° etapa

Inversores

Foi definida a string com 16 módulos, atendendo assim a faixa de operação por MPPT, através do anexo III, foi construído um quadro geral CA, com dps e disjuntores de cada inversor. E a casa do inversor, e climatizada com um aparelho de ar condicionado.

3.4.8 8° etapa

Subestação Abrigada

Esta etapa trata-se da subestação, ocorre a instalação da rede aérea MT interna Usina Solar FV, a instalação da rede aérea MT entre a Usina Solar FV e a Subestação Elevatória / de conexão, ensaio dos relés de proteção com injeção de corrente, instalação de malha de aterramento e SPDA, subestação elevatória (alta tensão), tem o fornecimento de linhas de transmissão, externas à usina, até o ponto de conexão com a concessionária (Alta tensão), Bays de conexão (alta tensão).

3.4.9 9° etapa

Finalização

E ao finalizar a obra deve haver todos Databooks, manuais dos equipamentos, de operação e manutenção disponível na usina solar fotovoltaica, tem que ter o certificado de aferição de equipamentos e sensores, o seu monitoramento, e por fim emitir o relatório de comissionamento conforme NBR 16274.

4 ESTUDO DE CASO, RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi realizada uma pesquisa de campo na cidade de Porto Nacional-TO, estado do Tocantins, em uma usina solar implantada neste município. Os dados foram coletados por meio de visita *in loco* na usina de energia solar. Para a coleta dos dadosfoi realizada uma entrevista não estruturada. A entrevista não estruturada é aquela ao qual o entrevistador possui um guia com tópicos previamente determinados, mas não é necessário uma sequência obrigatória a seguir, uma vez que poderá surgir dúvidas e questionamentos no decorrer da entrevista (GIL, 2008).

A usina de energia solar implantada no município de Porto Nacional-TO, teve como intenção reduzir gastos com o consumo de energia elétrica por parte da gestão pública municipal de Porto Nacional, gerando energia através de energias renováveis. A escolha para implantar a usina, foi um terreno ao qual abrigou, por muito tempo, uma usina de asfalto, porém a mesma foi desativada e não estava mais em funcionamento.

Figura 6 - Irradiação solar média mensal em Porto Nacional-TO.

	Cálculo no Plano Inclinado																	
	Estação: Porto Nacional Município: Porto Nacional , TO - BRASIL Latitude: 10,701° S Longitude: 48,349° O Distância do ponto de ref. (10,725705° S; 48,387065° O) :5,0 km																	
	#	Ângulo	Inclinação	Irradi	iação s	solar di	ária m	édia n	nensal	[kWh	/m².dia]						
i		Aliguio	meimação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média	Delta	
	▲	Plano Horizontal	0° N	5,22	5,24	4,90	5,02	5,02	4,92	5,22	5,84	5,82	5,46	5,22	5,24	5,26	,94	
	▲	Ângulo igual a latitude	11° N	4,92	5,07	4,91	5,24	5,47	5,48	5,78	6,25	5,93	5,34	4,96	4,90	5,35	1,35	
	✓	Maior média anual	13° N	4,85	5,02	4,89	5,27	5,53	5,57	5,86	6,30	5,94	5,30	4,90	4,83	5,36	1,47	
	V	Maior mínimo mensal	6° N	5,07	5,16	4,92	5,16	5,28	5,24	5,54	6,08	5,90	5,41	5,09	5,07	5,33	1,16	

Fonte: CRESESB (2021)

Por meio da análise da figura, percebe-se que o valor da irradiação solar média mensal em Porto Nacional-TO é de 5,36 kWh/m²dia, isto é, a energia proveniente dos raios solares em Porto Nacional, considerando um espaço de 1 m², é de 5,36 kWh em um dia.

4.1 Roteiro de projeto da usina

O projeto da usina obedeceu a uma sequência de atividades, conforme demonstra a Figura 7.

Figura 7 – Sequência de atividades para implantação da usina fotovoltaica em Porto Nacional-TO



FONTE: Próprio autor (2022)

Antes de iniciar a obra, foi elaborado um roteiro de execução, descrevendo todas as ações necessárias para a implantação da usina fotovoltaica no município de Porto Nacional-TO, conforme demonstra o Quadro 2.

Quadro 2 - Ações necessárias para a implantação da usina fotovoltaica no município de Porto Nacional-TO

ITEM	DESCRIÇÃO
1	AÇÕES INICIAIS
1.1	Contrato de prestação de serviços
1.2	Matriz de Responsabilidades
1.3	Cronograma
1.4	Consulta deviabilidade junto à Concessionária
1.5	Requisitos Técnicos mínimos (kWp / KW / kVA)
X	

2	DOCUMENTOS INICIAIS À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS
2.1	Especificações dosequipamentos e fornecedor das estruturas
2.2	Levantamento planialtimétrico (com as poligonais em coordenadas, curvas de nível e orientação norte verdadeiro)
2.3	Arruamentos externos e indicações dos acessos
2.4	Estudos desondagem e infiltração de água no solo
2.5	Estudos Hidrólógicos
2.6	Estudos Ambientais
2.7	Estudos de resistividade do solo
2.7	Estudos de arracamento (pull out) ou equivalente
2.8	Licenças Municipais / Estaduais / Federais
2.9	Existência de Unidade Consumidora no terreno
2.10	Licenciamento de Jazidas (movimentação de solo)
Х	
3	PROJETOS INICIAIS
3.1	Projetos de implantação e cortes, incluindo Memorial, para obtenção de financiamento junto à Instituição Bancária
3.2	Projetos de implantação e cortes, incluindo Memorial, para obtenção de liberação junto ao(s) órgão(ãos) ambiental(is)
3.1	Projetos de implantação e cortes, incluindo Memorial, para obtenção do Alvará de Construção na Prefeitura do município
3.2	Layout do Canteiro de Obras, áreas de estoque e descarte
X	
4	PROJETO ELÉTRICO
4.1	Especificações dos Equipamentos (módulos FV, inversores, cubículos, transformadores, estruturas metálicas)
4.2	Especificações dosmateriais eletromecânicos (cabos, eletrodutos, eletrocalhas, conectores, etc)
4.3	Projeto da rede MT interna Usina Solar FV
4.4	Projeto da rede MT de interligação da Usina Solar FV a Subestação
4.5	Planta de valas de cabos
4.6	Secção e perfis das valas de cabos
4.7	Detalhes dos arranjos
4.8	Diagrama Unifilar
4.9	Diagrama Multifilar
4.10	Projeto da Malha de Aterramento da Usina Solar FV
4.11	Projeto de SPDA da Usina Solar FV
4.12	Estudos elétricos de seletividade, fluxo de potência, harmônicos, curto- circuito e outros eventualmente necessários
4.13	Projeto de Interligação ao Sistema Elétrico a partir da cabine demedição
4.14	Projeto da subestação

4.15	Projeto da Linha de Distribuição
X	
5	PROJETO CIVIL
5.1	Projeto de terraplenagem
5.2	Projeto de drenagem
5.3	Projeto dos acessos internos da Usina Solar FV
5.4	Projeto dos acessos externos da Usina Solar FV
5.5	Projeto das bases dos eletrocentros e transformadores
5.6	Projeto dasinstalações permanentes de O&M
5.7	Projetos das cercas, postes, caixas e portões
5.8	Projetos das fundações das mesas
5.9	Planta, cortes e elevações
5.10	Arranjo geral dos equipamentos
5.11	Layout geral da planta
5.12	Instalações Hidrosanitárias
X	
6	PROJETO ELETROMECÂNICO
6.1	Projeto de quadros de energia
6.2	Projeto de suportes de equipamentos
6.3	Montagem eletromecânica da subestação
6.3	Montagem eletromecânica das mesas (arranjo fotovoltaico)
	,
7	PROJETOS ESPECÍFICOS
7.1	Transformador elevador
7.2	Eletrocentro Solar
7.3	Cabine demedição e interconexão com a Concessionária
7.4	String Box
7.5	Sistema SCADA - Supervisão e Controle
7.6	Sistema demonitoramento (câmeras, CFTV, etc)
7.7	Estação Meteorológica
7.8	Filtros Harmônicos e Banco de Capacitores e Reativos
7.9	Peças Sobressalentes (gerador fotovoltaico)
X	
8	DOCUMENTO DE ENTREGA
8.1	Databooks (as built)
8.2	Manuais dos equipamentos instalados
8.3	Certificados deaferição deequipamentos e sensores
8.4	Manuais de operação e manutenção
8.5	Relatório de comissionamento conforme NBR 16274

FONTE: Arquivo pessoaldo acadêmico (2021)

A descrição das ações necessárias para implantação da usina fotovoltaica nadamais é do que um plano formal das atividades, sendo que o mesmo se faz necessário para facilitar as tomadas de decisões, no qual se define o que vai ser desenvolvido (executado) e qual a

tecnologia a ser utilizada e o mercado de atuação. Essa descrição de ações resume-se em um planejamento estratégico do que será desenvolvido para implantação da usina fotovoltaica.

É necessário realizar análise dos setores externos e internos, dos fornecedores, consumidores, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças existentes.

Assim, os planos formais, ou planejamento, são úteis em todas as organizações, mas especialmente naquelas que possuem grandes negócios e grandes potenciais, quando mudanças substanciais estão ocorrendo no ambiente e quando envolve tarefas complexas.

A respectiva matriz de responsabilidades traz claro a descrição das atividades, o provedor do serviços, isto é, quem irá executar, os comentários específicos sobre a ação a ser desenvolvida e os responsável pelo comentário. Sobre a matriz de responsabilidades, Lopes (2014, p. 11) afirma que a mesma apresenta, "as responsabilidades de cada um dos membros da equipe no projeto. Pode apresentar as responsabilidades detalhadas de cada recurso, como também as responsabilidades apenas das pessoas e funções-chave do projeto. Identifica as responsabilidades, bem como a necessidade de apoio e a supervisão de cada grupo de atividades do projeto e de cada plano específico do projeto". De acordo com o Anexo II.

4.1.1 Dimensionamento do sistema fotovoltaico

O sistema fotovoltaico é dimensionado apurado em três fatores primordiais: Potência a ser atendida, irradiância e temperatura, a partir disso a quantidade necessária de módulos fotovoltaicos e inversores é descoberta. Foi feito um estudo primeiramente no mercado, para saber qual módulo seria uitlizado, fator de grande peso para escolha foi potência, preço, eficiência, certificação e garantia.

4.1.2 Montagem das estruturas

Para iniciar a montagem das estruturas, foi realizado uma escavação de profundidade de 60 cm, com diâmetro de 40 cm e altura de 10 cm. A sapata de concreto, que fica visível sobre o solo, foi constituída com um total de 70 cm de concreto, sendo que uma coluna de solo para outra tem a distância de 3 m. A estruturado solo é composta por coluna de solo, mão francesa, terça inclinada, longarina, contraventamento, grampo de fixação e parafuso.

4.1.3 Execução da obra

Inicialmente ressalta-se que para executar toda a obra foram necessários 180 dias. Para um melhor direcionamento deângulo deinstalação dos móduloss fotovoltaicos, realizou-se uma análise para a definição dos mesmos, escolhendo a localização dos módulos no estabelecimento

para um melhor aproveitamento da energia solar. Villalva; Gazoli (2012) destaca que o melhor aproveitamento da energia solar acontece quando os raios solares incidem perpendicularmente ao módulo solar, com ângulo β =0. Isto significa que, para aumentar a captação de energia, a inclinação do módulo solar deve ser ajustada diariamente para melhor adequação ao valor solar ocorrido naquele dia.

Como o Brasil é um país que possui uma relação privilegiada ao sol, para que se consiga uma melhor eficiência do sistema é indicado que os módulos fotovoltaicos tenham um grau de inclinação conforme demonstração na Tabela 3.

Tabela 3 - Ângulo de inclinação do módulo fotovoltaicos em relação a latitude geográfica do local

Latitude geográfica do local	Ângulo de inclinação recomendado
0° a 10°	$\alpha = 10^{\circ}$
11° a 20°	$\alpha = latitude$
21° a 30°	$\alpha = \text{latitude} + 5^{\circ}$
31° a 40°	$\alpha = latitude + 10^{\circ}$
41° ou mais	$\alpha = \text{latitude} + 15^{\circ}$

FONTE: Villalva; Gazoli (2012)

A latitude aproximada do local é de 13°, sendo assim, o melhor ângulo para a execução do projeto, devido essa latitude está entre os ângulos 11° a 20°, seguindo as recomendações de Villalva e Gazoli, o ângulo de inclinação deverá ser igual o da sua latitude.

Para definir o dimensionamento da potência nominal (em kWp) do gerador fotovoltaico, de acordo com Almonacid (2004) pode-se utilizar três formas: 1) Geração máxima de energia fotovoltaica; 2) Geração de energia equivalente ao espaço para a instalação, ao qual o gerador será conectado; 3) Geração de energia fotovoltaica para um determinado consumo.

No estudo de caso, para realização do sistema e a definição da potência nominal foi em função da área física disponível para a instalação dos módulos. O módulo definido para a montagem do sistema foi o depotência 400 Wp e área de ocupação por módulo 1,98 m² (Figura 8).

Figura 8 - Resultado final da Infraestrutura dausina fotovoltaica instaladano município de Porto Nacional-TO.



Fonte: Arquivo pessoal do acadêmico (2021)

Os arranjos em série foram ligados da seguinte maneira: polo positivo de um módulocom o polo negativo do outro e a saída foi feito tomando o polo positivo e polo negativo doúltimo módulo do conjunto em série. Nesse tipo de associação modular, a tensão final do conjunto é igual a soma das tensões de cada módulos e como a associação em série, a corrente não se altera.

Equação 7: $N^{\circ} Itotal = Ia = Ib = In$

Equação 8: $N^{\circ} V total = V + V b + V n$

A potência do sistema fotovoltaica foi determinado pelo arranjo dos módulos conectados em série, isto é, quanto maior o número de arranjo em série, maior será a potência do sistema. O material definido para colocação dos módulos, foi o alumínio, pois, como a instalação ficaria em local exposto diretamente às condições meteorológicas, optou-se por um material que não sofresse danos com a ação da chuva e do sol (Figura 9).



Figura 9 - Material utilizado para colocação dos módulos

FONTE: Arquivo pessoal do acadêmico (2021)



Figura 10 – Casa de abrigo dos inversores

Fonte: Arquivo pessoal do acadêmico (2021)

O inversor possui uma eficiência máxima de 98,9%, com isolamento galvânico, adequado para módulos de todas as tecnologias, com componentes de alta qualidade, design robusto, proteção nível IP65, que permite instalação externa e design térmico inteligente. A instalação dos inversores foi feita em uma casa especifica para receber os inversores contra chuvas e desgastes produzidos pelo sol.

4.1.4 Subestação abrigada

A subestação da usina fotovoltaica de Porto Nacional-TO, é utilizada como ponto de controle e transmissão de energia elétrica, que no caso em questão é de 665 kVA. É utilizada para elevar a potência ou tensão, levando as mesmas para os cabos de transmissão, até chegar na distribuidora, além de ter a função de proteger a usina. É um local que abriga o transformador. A subestação eleva a potência para que não ocorra percas de energia durante o trajeto de geração até chegar à distribuidora. Conforme o que é preconizado pela Energisa (2021), as subestações com capacidades instalada superior a 300 kVA, devem seguir o que está estabelecido nos desenhos 25 a 29, 35 a 39, 41 e 42 (Anexos) do manual. Para construir a subestação tem que ser seguidos alguns critérios, como: utilizar disjuntor com relé secundário com funções de 50 e 51 fase e de neutro; equipamentos de média tensão do tipo de acionamentoautomático na abertura e com capacidade de interrupção simétrica mínima de 350 MVA nas tensões de 11,4 kV, ou 13,8 kV, 22 kV, ou 34,5 kV com corrente nominal mínima de 350 A. O disjuntor é a vácuo ou SF6, por questões de segurança; estas proteções estão plotadas no coordenograma que compõe o projeto; Os eletrodutos de aço galvanizado contendo a fiação para a proteção secundária tem que ser instalados externamente nas paredes e teto da subestação, uma vez que a concessionaria não admite instalação embutida; Tem que serutilizados reles digitais para a unidade de proteção do cliente, sendo utilizadas as proteções de fase e neutro temporizadas e instantâneas. A atuação da proteção do cliente foi, para o máximonível de curto no mesmo, 300 ms mais rápido que a sua proteção de retaguarda (Energisa). Obedecendo a aprovação e análise da distribuidora com os estudos de seletividade/coordenograma; O equipamento de proteção da média tensão tem que está situado a 50 m do último poste da Concessionária; tem que ser usada a chave seccionadora tripolar para cada unidade transformadora em subestações abrigadas, sendo instalado chave seccionadora tripolar com abertura sob carga base fusível tipo HH.

A subestação tem que possuir as seguintes condições: As paredes, o teto e o piso tem que ser construídos em alvenaria, e o revestimento de materiais não sujeitos a combustão; O pé direito de 5,50 m, da entrada aérea; Coberturas têm de ser construídas com o desnível indicados nos padrões e orientadas de modo a não permitir o escoamento de água de chuva sobre os

condutores de média tensão; Impermeabilidade total contra a infiltração d'água; Teto de laje de concreto armado e as paredes, externas e internas de alvenaria, com espessura mínima de 0,15 m;Portas metálicas, abrem para fora, são de uma dimensão tal que permite a passagem folgada do maior equipamento da subestação, sendo que a largura da porta é de 1 m maior que este maior equipamento (mínimo de 1,20 m x 2,10 m) e tem afixada placa com a indicação "PERIGO DE MORTE - ALTA TENSÃO" conforme desenho 19 (Anexos); Os corredores para acesso e manobra de equipamentos têm espaço livre de 1,20 m de largura, não existindo degraus ou rampas; Todos os cubículos tem necessidade de estar isolados com tela de arame galvanizado 12 BWG, com malha de 10 mm; A grade do cubículo de medição tem fechamento até o teto e é equipada com dispositivo para selagem; A subestação têm de possuir sistema de iluminação artificial (com luminária hermética), alimentado em corrente contínua ou alternada; Os cubículos de medição e de transformação são dotados de duas janelas de ventilação, providas de telas metálicas e venezianas, sendo disposta uma a 0,30 m do piso de maior cota e a outra a 0,15 m do teto.

Em cada módulo de transformação da cabine e sob o disjuntor de média tensão tem que ter um sistema de captação de óleo, construído com piso liso, com desnível de 3% em direção ao furo de captação. Através de um tubo de ferro fundido de diâmetro 100 mm, o sistema é interligado ao tanque de captação com capacidade mínima igual ao volume de óleo do transformador; A subestação é equipada com extintor para combate a incêndio do tipo Classe - C e atende as demais exigências de segurança estabelecida na norma NR-23 da consolidação das leis do trabalho; A potência em KVA do transformador, fabricante, número de série, impedância e datade fabricação está pintada com fundo amarelo e letras/números pretos, em local visível.

De forma geral, os geradores eólicos e fotovoltaicos possuem uma tensão de geração variando entre 1.000 V (pequenos geradores) a 12.000 V (grandes geradores). Assim, é necessário que se eleve essa tensão para 13,80 kV (pequenos geradores) e para 34,5 kV (médios e grandes geradores).

Para que a potência gerada seja injetada na rede de distribuição, a tensão deve ser elevada a níveis de transmissão:

- Para 69 kV (pequenas usinas geradoras de até 30 MW de potência nominal).
- Para 138 kV (usinas geradoras de médio porte, de até 150 MW de potência nominal).
- Para 230 kV (usina geradoras de grande porte de até 300 MW de potência nominal).

- Para geradores com capacidade nominal superiores a 300 MW, a tensão de transmissão deve ser de 500 kV.
- Já próximo à carga consumidora, a tensão deve ser reduzida sucessivamente, até alcançar níveis de 220 V ou 380 V, a depender da região do Brasil.

Sempre que necessitamos elevar ou reduzir a tensão de um sistema de potência faz-se necessária a utilização de uma subestação elevadora ou subestação abaixadora, conforme pode ser observado no esquema da Figura 11 (MAMEDE FILHO, 2022).




Figura 11 – Sistema de geração, transmissão e distribuição de energia.

Fonte: Mamede Filho (2022)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil, tem-se percebido que a geração de energia solar fotovoltaica vem se destacando, uma vez que esse tipo de energia é considerada limpa e não agride o meio ambiente. A geração deste tipo de energia tomou maior impulso no ano de 2012, com a Resolução n. 482 da ANEEL, que estabeleceu condições gerias para o acesso de micro e minigeração de energia elétrica ligada ao sistema de distribuição, além de criar o sistema de compensação de energia elétrica, conhecido como Net Metering.

Com a intenção de aumentar o público alvo e compartilhar o Sistema de Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais de Fornecimento, a ANEEL revisou a REN 482, e criou a Resolução Normativa 687 de 2015. Assim, o município de Porto Nacional-TO, com a intenção de maximizar a utilização de energia elétrica de maneira mais consciente, teve a iniciativa de implantar a primeira usina fotovoltaica do município.

A usina foi implantada em uma área de 5.200 m², localizada no setor Nacional. É uma área plana, sem obstáculos que atrapalhem a radiação solar, favorecendo a implantação dausina. Inicialmente foi solicitada a licença ambiental, conforme preconizado pela Lei Federal n. 6.938/81. Essa licença é necessária para todo empreendimento que utilize recursos naturais.

Antes de iniciar a execução da obra de implantação da usina fotovoltaica, foi elaborado um projeto ao qual descreveu-se todas as ações necessárias, bem como realizou-se a matriz de responsabilidades das ações, descrevendo as respectivas responsabilidades de execução. É importante ressaltar que, realizou-se um estudo preliminar de mercado para a escolha do módulo a ser utilizado, sendo que levou-se em consideração para a escolha a potência, o preço, a eficiência, certificação e garantia do material.

Os serviços de implantação iniciaram-se com a limpeza do terreno e após a limpeza, realizou-se serviços de terraplanagem e compactação do solo. Após essa preparação do solo, realizou-se a escavação para montagem das estruturas. As escavações foram: 60cm de profundidade, diâmetro de 40cm e altura de 10cm. A sapata de concreto, que fica visível sobre o solo, foi constituída com um total de 70cm de concreto, sendo que de uma coluna de solo para outra deixou-se a distância de 3m².

Para melhor direcionamento de ângulo dos módulos fotovoltaicos, realizou-se uma breve análise, escolhendo localização dos módulos para um melhor aproveitamento da energia solar. O módulo escolhido para ser instalado na usina tem potência de 400 Wp, marca osda, modelo ODA 400-36-MH, com 30 anos de garantia e certificado pelo INMETRO, sendo que para cada módulo seria necessário 1,98m². Foram utilizados 1.665 módulos, o que totalizou

uma ocupação de área de 3.296,70 m². Todos os módulos juntos tem uma previsão de geração de 91.000 kWh/mês, sendo que essa geração irá atender parte da demanda da prefeitura, porém a usina tem previsão de ampliação futura.

Os módulos foram conectados em 12 blocos, sendo 11 blocos com 144 módulos cada, com 9 arranjos de 16 módulos ligados em série, e 1 bloco com 81 módulos, com 5 arranjos de 16 módulos cada, ligados em série. Como foram instalados 1.665 módulos de potência de 400 W, foram necessários instalar sete inversores de 75,00 kW cada, da marca Deye, modelo SUN-75 K-G. Para executar toda a obra forma necessários cerca 180 dias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, Cristiano Andrade; URBANETZ JUNIOR, Jair. Usinas solares fotovoltaicas no Brasil: panorama atual e perspectivas futuras. Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR, Curitiba, Brasil, 2016. Disponível em: http://utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com/labens.ct.utfpr.edu.br/wp-content/uploads/2016/05/INDUSCON2016-0070.pdf. Acesso em: 22 Jul. 2021

ANEEL. **Resolução Normativa ANEEL Nº 482 de 17/04/2012.** Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=342518. Acesso em: 08 Fev. 2022

BALFOUR, John; SHAW, Michael; NASH, Nicole Bremer. **Introdução ao projeto de sistemas fotovoltaicos.** 1. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019

BARBOSA FILHO, Wilson Pereira; FERREIRA, Wemerson Rocha; AZEVEDO, Abílio César Soares; COSTA, Antonella Lombardi; PINHEIRO, Ricardo Brant. Expansão da energia solar fotovoltaica no Brasil: impactos ambientais e políticas públicas. **R. gest. sust. ambient.**, Florianópolis, n. esp, p.628-642, dez. 2015. Disponível em: http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/gestao_ambiental/article/view/3467/2519. Acesso em: 22 Jul. 2021

BEIGELMAN, Bruno Boaventura. **A energia solar fotovoltaica e a palicação na usina solar de Tauá**. Projeto de Graduação (Graduação em Engenharia Elétrica). Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: http://repositorio.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10007228.pdf. Acesso em: 07 Fev. 2022

BESSO, Rachel. **Sistema solar fotovoltaico conectado à rede – estudo de casono Centro de Tecnologia da UFRJ.** Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, fevereiro, 2017. Disponível em: http://drhima.poli.ufrj.br/images/documentos/tcc/2017/rachel- besso-2017.pdf. Acesso em: 22 Nov. 2021

BEZERRA, Filomena Nádia Rodrigues. **Sustentabilidade da matriz energética brasileira**. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural Sustentável) — Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/19359/1/2016_dis_fnrbezerra.pdf. Acesso em: 06 Dez. 2021

BLUESOL ENERGIA SOLAR. Usina solar: como funciona e os principais projetos no Brasil. Disponível em: https://blog.bluesol.com.br/usina-solar-no-brasil. Acesso em: 07 Fev. 2022

CANAL SOLAR. **Projeto elétrico e prossedimento de conexão de usina solar em média tensão.** Disponível em: https://canalsolar.com.br/projeto-eletrico-e-procedimento-de-conexao-de-usina-solar-em-media-tensao/. Acesso em: 07 Fev. 2022

CEMIG. **Mini e microgeração distribuída – conecte-se a nossa rede.** Disponível em: https://www.cemig.com.br/mini-e-microgeracao-distribuida/. Acesso em: 08 Fev. 2022

DALFOVO, Wylmor Constantino; ZILIO, Paola Carla; SORNBERGER, Geovane Paulo;

REDIVO, Arlete. A Viabilidade Econômica da implantação de Energia Solar Fotovoltaica para a redução dos custos com energia elétrica das famílias com diferentes níveis de renda: uma análise para a região norte de Mato Grosso. **Sociedade, Contabilidade e Gestão**, Rio de Janeiro, v. 14, n. 3, set/dez, 2019. Disponível em:

https://revistas.ufrj.br/index.php/scg/article/view/23111. Acesso em: 01 Jun. 2021

DASSI, JonatanAntonio; ZANIN, Antonio; BAGATINI, Fabiano Marcos; TIBOLA, Ademar; BARICHELLO, Rodrigo; MOURA, Geovanne Dias. Análise da viabilidade econômico-financeira da energia solar fotovoltaica em uma Instituição de Ensino Superior do Sul do Brasil. **XXII Congresso Brasileiro de Custos** – Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 11 a 13 de novembro de 2015. Disponível em:

https://anaiscbc.emnuvens.com.br/anais/article/view/3924/3925. Acesso em: 01 Jun. 2021

DUPONT, Fabrico Hoff; GRASSI, Fernando; ROMITTI, Leonardo. Energias Renováveis: buscando por uma matriz energética sustentável. **Revista Eletrônicaem Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria**, v. 19, n. 1, Ed. Especial, p. 70 – 81, 2015. Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/19195/pdf. Acesso em: 01 Jun. 2021

ELY, Fernando; SWART, Jacobus W. Energia solar fotovoltaica de terceira geração. **IEEE.** Outubro de 2014. Disponível em:

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48595517/Energia_solar_fotovoltaica_terceira_geracao.pdf?1473107832=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DEspaco_IEEE_138_Energia_solar_fotovoltai.pdf &Expires=1622588622&Signature=O8-abGDyBWKALM6-

bw8N~SB1yHn50uZUZotId~tRnS8UDQN-yQsRbwa3YHWNmxvx-

 $pBKNTNp8XdivFMcviF7JLHRs \sim OepVnQ \sim 6ethQHMRT3xTnwbzdgGQ13OcqvyNWgmSPQWpSSwjtwzJKKuepftLpyo7nvw1FpmbYmgckv-$

2x58JV83ODdAety68hyNinztdZF02nUEhtvJWqOW3WGpLWT5jTWSpyEkn~Juxj22LliNITybTzWkz1ns-CxceqohOMQlL9~g3ocUiRAJ7neICR8nxPBxSAPWoAefg&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 01 Jun. 2021

ESPERÓN, Julia Maricela Torres. Pesquisa quantitativa na ciência da enfermagem**.Esc. Anna Nery.** 2017; 21 (1) e 20170027. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ean/v21n1/1414-8145-ean-21-01-e20170027.pdf. Acesso em: 22 Abr. 2021

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008 GOETZE, Felipe. **Projeto de microgeração fotovoltaica residencial:** estudo de caso. Monografia (Graduação em Engenharia Elétrica) - Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em:

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/169263/001049569.pdf?sequence =1&isAllowed=y. Acesso em: 22 Nov. 2021

IBGE CIDADES. Brasil/Tocantins/Porto Nacional. Disponível em:

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/to/porto-nacional/panorama. Acesso em: 26 Out. 2021

KEMERICH, Pedro Daniel da Cunha; FLORES, Carlos Eduardo Balestrin; BORBA, Willian Fernando; SILVEIRA, Rafael Borth; FRANÇA, Jason Rodrigues; LEVANDOSKI, Natalie. Paradigmas da energia solar no Brasil e no mundo. Revista Eletrônica em Gestão, **Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria**, v.20, n. 1, jan.-abr. 2016, p. 241-247. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/abef/1d505c90f629dd0bf36652356482c30086aa.pdf. Acesso

em: 01 Jun. 2021

LIMA, Claudio Moreira. **Inserção da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2014. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/bitstream/riufcg/18358/1/CL%c3%81UDIO%2 0MOREIRA%20DE%20LIMA%20-

%20TCC%20ENG.%20EL%c3%89TRICA%202014.pdf. Acesso em: 06 Dez. 2021

LOPES, Dagner Lopes. Gerenciamento de projetos. **Revistas de Gestão, sustentabilidade e negócios.** V. 2, n. 1, 2014. Disponível em:

 $http://www.saofranciscodeassis.edu.br/rgsn/arquivos/RGSN03/Gerenciamento\%\,20d\,e\%\,20projetos\%\,20(p.52-69).pdf.\,Acesso\,em:\,15\,Jan.\,2022$

MACHADO, Carolina T.; MIRANDA, Fabio S. Energia Solar Fotovoltaica: Uma Breve Revisão. **Rev. Virtual Quim**. Vol .7, No. 1, Janeiro-Fevereiro 2015. Disponível em: http://rvq-sub.sbq.org.br/index.php/rvq/article/view/664/508. Acesso em: 01 Jun. 2021

MAGNUS, Douglas de Matos; BECKER, Daniel Pavan; TAVARES, André Abelardo. Estudo da inserção de usinas fotovoltaicas na matriz elétrica brasileira 2015-2050. **Revista Vincci.** Periódico Científico da Faculdade SATC, v. 1, n. 1, p. 75-98, jan./jul., 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Douglas-

Magnus/publication/331989195_Estudo_da_Insercao_de_Usinas_Fotovoltaicas_na_ Matriz_Eletrica_Brasileira_2015_-_2050/links/5c9a04ea299bf1116947e54c/Estudo- da-Insercao-de-Usinas-Fotovoltaicas-na-Matriz-Eletrica-Brasileira-2015-2050.pdf. Acesso em: 22 Jul. 2021

MAMEDE FILHO, João. Subestações de potência: tudo o que você precisa saber. GenExatas, 2022. Disponível em: https://genexatas.com.br/subestacoes-de-potencia-tudo-o-que-voce-precisa-saber/. Acesso em: 08 Fev. 2022

NASCIMENTO, Rodrigo Limp. Energia solar no Brasil: situações e perspectivas. **Consultoria Legislativa.** Março 2017. Disponível em:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/energia_solar_limp%20(1).pdf. Acesso em: 08 Fev. 2022

NEWTON, Mona. **Net metering is a win-win for utilities and local communities**. CRES Bloggerrs. Abril de 2007. Disponível em:

https://web.archive.org/web/20131001171510/http://www.cresenergy.org/blogs/blogs_newton_07apr.html. Acesso em: 07 Fev. 2022

OMS ENGENHARIA. Como instalar uma usina fotovoltaica e gerar energia para consumir ou vender? Disponível em: https://omsengenharia.com.br/blog/usina-fotovoltaica/. Acesso em: 8 Fey. 2022

PONTES, Wyara Maria Carlos Souza. **Implantação de estação solarimétrica e desistema supervisório com sacadabre plataforma IoT em usina fotovoltaica na Unilab-CE**. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Ceará Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58064. Acesso em: 22 Nov. 2021

PORTAL SOLAR. **As maiores usinas de energia solar do Brasi**l. Disponível em: https://www.portalsolar.com.br/maiores-usinas-de-energia-solar-do-brasil. Acesso em: 28 Jul. 2021

RAIMUNDO, Juliana Zangirolami; ECHEIMBERG, Jorge de Oliveira; LEONE, Claudio. Tópicos de metodologia de pesquisa:estudos de corte transversal. **Journalof Human Growth and Development**. 2018; 28(3):356-360. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/jhgd/article/view/152198/149017. Acesso em: 22 Abr. 2021

SEBRAE. **Energias Renovaveis Goiás.** O que voce sabe sobre esse assunto? Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/GO/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/Cartilha_Energia_Renovavel_GO.pdf. Acesso em: 07 Fev. 2022

SILVA, Vinicius Oliveira. **Estudo e modelagem da arquitetura modular de uma usinasolar fotovoltaica arrefecida com protótipo de verificação**. Dissertação (Mestrado emEngenharia Elétrica)-Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3143/tde-22072016-163255/publico/ViniciusOliveiradaSilva2015.pdf. Acesso em: 22 Jul. 2021

TEIXEIRA, Carlos Alberto Chagas; DANTAS, Giane Gomes Teixeira; BARRETO, Carla Alessandra. A importância do planejamento estratégico para as pequenas empresas. **Revista Eletrônica Científica da FAESB.** v. 1, n. 2, 2015. Disponível em: http://34.230.124.106/ojs/index.php/rmd1/article/view/43/79. Acesso em: 15 Jan. 2022

URBANETZ JUNIOR, Jair; CASAGRANDE JUNIOR, Eloy Fassi; TIEPOLO, Gerson Máximo. Acompanhamento do desempenho do sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica do escritório verde da UTFPR. **IX CBPE.** Florianópolis. 25 a 27 de agosto de 2014. Disponível em:

https://www.researchgate.net/profile/Gerson_Tiepolo/publication/275951651_Acomp anhamento_do_Desempenho_do_Sistema_Fotovoltaico_Conectado_a_Rede_Eletric a_do_Escritorio_Verde_da_UTFPR/links/554a5d120cf29f836c964e68.pdf. Acesso em: 25Jun. 2021

VILLALVA, Marco Gradella; GAZOLI, Jonas Rafael. **Energia Solar Fotovoltaica** – Conceitos e Aplicações - Sistemas Isolados e Conectados à rede. 2.ed. São Paulo: Érica, 2012

ANEXOS

Anexo I – Estrutura Solo










DIMENSÕES GERAIS

Com uso das longarinas de 4000mm, pode-se alcançar a extensão necessária para cada projeto. As configurações podem sofrer alterações de acordo com as condições climáticas e geográficas da região em que o equipamento será instalado.



Contato: 062 3414 1011 ou 062 99413 0808 - Sollar Distribuidors











Anexo II

							Revisão	Oc
-			PROVEDOR DE SERV	/IÇO				1923
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADA FORNECEDOR		CONTRATANTE	OBSERVAÇÕES:	ACEITE	COMENTÁRIOS	Responsável pelo Comentário
Į,		XXX	XXXX	XXXXX				10 popular de la companya de la comp
	GERAL							
1.1	Geréncia e fiscalização técnica	×				EM ANÁLISE	sem comentários	Contratada
1.2	Fiscalização da execução das obras no Local			X	Direito mas não obrigação	EM ANÁLISE	aguarda comentários	Contratada
1.3	Diários de Obra	X			parte referente ao seu escopo	SIM	aguarda comentários	Contratada
1.4	Diferença de alíquota de ICMs			×		EM ANÁLISE		Contratada
2	SEGUROS							
2.1	Seguros de risco de engenharia	×			parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	aguarda comentários	Contratada
2.2	Seguro de responsabilidade civil geral e empregador	×	i		parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	aguarda comentários	Contratada
2.3	Seguro de transporte e descarga dos equipamentos		×		parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	aguarda comentários	Contratada
2.4	Seguro de acidentes de trabalho	*			parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	aguarda comentários	Contratada
2.5	Seguro de operação			*		EM ANÁLISE		
2.6	Seguro de propriedade da usina solar FV			*		EM ANÁLISE		
2.7	Seguro garantia fiel cumprimento	*			parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	aguarda comentários	Contratada
2.8	Seguro garantia de manutenção corretiva	*			parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	aguarda comentários	Contratada
2.9	Seguro de vida dos colaboradores	X.			parte referente ao seu escopo	SIM	aguarda comentários	Contratada
2.10	Outros seguros e/ou garantias			×		EM ANÁLISE		
3	MEIO-AMBIENTE , LICENCIAMENTOS E AUTORIZAÇÕES							
3.1	Alvará do canteiro de obra	×		×	Contratada como apoio	EM ANÁLISE	Contratada fornece apenas os documentos necessários para entendimento do projeto a ser executado. Trámites pela Contratante	contratada
3.2	Atestado de vistoria do corpo de bombeiros			*	Contratada como apoio	EM ANÁLISE	Contratada fornece documentos necessários para entendimento do projeto a ser executado	contratada
3.3	Alvará de funcionamento da Usina Solar FV			*	Contratada como apoio	EM ANÁLISE	Contratada fornece documentos necessários para entendimento do projeto a ser executado	contratada
	Matricula CEI			×		EM ANÁLISE	Se aplicável	contratada
	Licença, autorizações e/ou permissões para transporte dos Equipamentos		×			EM ANÁLISE		
3.6	Licença, autorizações e/ou permissões para transporte de equipamentos e ferramentas, utensilios e demais recursos necessários para execução dos Trabalhos internos à Usina	*	*		parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Escopo Contratada se limita a seus materiais, equipamentos e ferramentas.	Contratada
VONVA I	Licença de desmatamento e autorização para supressão vegetal			×		EM ANÁLISE		

ITEM	DESCRIÇÃO	PROVEDOR DE SERVIÇO						
		CONTRATADA FORNECEDOR		CONTRATANTE	OBSERVAÇÕES:	ACEITE	COMENTÁRIOS	Responsável pel- Comentário
		XXX	XXXX	XXXXXX				Comentário
3.8	Licenciamento de jazidas			×	Civil com Auxilio tecnico da SPE. Caso necessário	EMANÁLISE	Limitado a jazidas para fornecimento do material mineral para u so da contratada no cumprimento do seu escopo de fornecimento. Escopo Propretário aperans no auxilio e disponibilização da documentação.	Contratada
3.9	Compensações sociais ambientais			×		EM ANÁLISE		
3.10	Cumprimento das exigências ambientais	×		*	Conforme licenciamento	EM ANÁLISE		
3.11	Relatórios ambiental			*		EM ANÁLISE		
3.11	Restauração ambiental incluindo obras civis no site exigidas pelo órgão ambiental;			*		EM ANÁLISE		
3.12	Relatórios para os órgãos ambientais			×		EM ANÁLISE		
3,13	Licença prévia (LP) da Usina Solar FV e canteiro de obras					EM ANÁLISE	Com auxilio Contratada fornecendo todos os documentos de sua resposabilidade tais como projeto executivo e ARTs.	Contratada
3.14	Licença de instalação (LI) da Usina Solar FV e canteiro de obras			*		EM ANÁLISE	Com auxilio Contratada fornecendo todos os documentos de sua resposabilidade tais como projeto executivo e ARTs.	Contratada
3.15	Licença de operação (LO) da Usina Solar FV			*		EM ANÁLISE	Com auxilio Contratada fornecendo todos os documentos de sua resposabilidade tais como projeto executivo e ARTs.	Contratada
3.16	Autorizações do Órgão ambiental / IBAMA			*		EM ANÁLISE	Com auxilio Contratada fom ecendo todos os documentos de sua resposabilidade tais como projeto executivo e ARTs.	Contratada
3.17	Estudos e ações para proteção do patrimônio arqueológico			×		EM ANÁLISE		
3.18	Parecer de acesso ao SIN / Distribuidora Concessionária	×		×	Proprietário fornece a documentação legal	EM ANÁLISE	cotar como opcional	contratada
3.19	Gestão dos projetos com a Concessionária de energia	×		*	Proprietário fornece a documentação legal	EM ANĀLISE	cotar como opcional	contratada
3.20	Autorizações e tratativas com agências e órgãos reguladores (ANEEL, ONS, etc)	x		*	, SE necessário, Proprietário fornece a documentação legal	EM ANÁLISE	cotar como opcional	contratada
3.21	Liberação da usina solar FV para operação em teste e comercial	×		*	Proprietário fornece a documentação legal	EM ANÁLISE	cotar como opcional	contratada
3.22	Autorizações e tratativas com órgãos de meio ambiente (IPHAN, IBAMA, SUDENE)			×		EM ANÁLISE		
3.23	Outorga para uso de recurso hídrico (poço ou captação)			*		EM ANĀLISE		
3.24	Outorga para geração de energia			×		EM ANÁLISE		
3.25	Declaração de Utilidade Pública (DUP)					EM ANÂLISE		
3.26	Coleta dos residuos decorrente dos trabalhos e entrega no canteiro de obras	×				EM ANĀLISE		
3.27	Gestão de residuos					EM ANÁLISE		
3.28	Destinação final dos resíduos			x	Conforme licenciamento	EM ANÁLISE		


								Oc
			PROVEDOR DE SERV	nço .				
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	FORNECEDOR	CONTRATANTE	OBSERVAÇÕES:	ACEITE	COMENTÁRIOS	Responsável pelo Comentário
		XXX	XXXX	XXXXX			12000-1000-000	
3.29	Elaboração e execução do PRAD (Programa de recuperação de área degradada)			*.	Conforme licenciamento, SE necessário	EM ANÁLISE		
3.30	Demais autorizações/permissões assim como seus requisitos, incluindo relatórios, prospecções, diagnósticos, monitoramentos, resgotes, compensações, averbações, programas, destinações e afins.			*		EM ANÁLISE		
4	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO							
4.1	Técnico/Engenheiro de segurança	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.2	Técnico/engenheiro de meio ambiente	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.3	Enfermeira/médicos do trabalho	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.4	Atendimento médico emergencial	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.5	Ambulatório (Primeiros Socorros) - Construção, Mobiliário e Equipamentos				Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.6	Ambulatório (Primeiros Socorros) - Medicamentos, Materiais, Manutenção e Operação	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.7	Ambulancia em obra	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.8	Diretrizes de Segurança e Medicina no Âmbito da Obra	×			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.9	Diretrizes Ambientais no Âmbito da Obra				Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.10	Plano de emergência do empreendimento	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.11	Brigada Anti-incéndio durante a Construção	×			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.12	Equipamentos individuais p/ Combate a Incêndios	*			Se aplicável (conforme legislação vigente)	EM ANÁLISE	Se aplicável (conforme legislação vigente)	contratada
4.13	Equipamentos de Proteção Individual	- 100			parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários	contratada
4.14	Equipamentos de Proteção Coletiva	×			parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários	contratada
5	FUNDIÁRIAS E ACESSOS							
5.1	Aquisições / Arrendamento/ Averbação/Desapropriações / Relocações / Compensações de Propriedades			*		EM ANÁLISE		
5.2	Autorizações de passagem e servidões			×		EM ANÁLISE		
5.3	Autorizações de uso da terra					EM ANÁLISE		

		ç			· .		Revisão	Oc
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XXXX	CONTRATANTE XXXXX	OBSERVAÇÕES:	ACEITE	COMENTÁRIOS	Responsável pe Comentário
6.3.3	Escritório para uso da empresa de construção civil/eletromecânica	*			De acordo com as NR 18, parte referente ao seu escopo	SIM	Escritório montado em containre	contratada
6.3.4	Área de convivio	*			De acordo com as NR 18, parte referente ao seu escopo	SIM	Se aplicável, conforme exigências da NR18.	contratada
6.3.5	Vestiário	*			De acordo com as NR 18, parte referente ao seu escopo	SIM	Se aplicável, conforme exigências da NR18.	contratada
6.3.6	Instalações sanitárias	×			De acordo com as NR 18, parte referente ao seu	SIM	Sem comentários	contratada
6.3.7	Banheiros químicos				escopo De acordo com as NR 18. parte referente ao seu	EM ANÁLISE	Se aplicável, conforme exigências da NR18.	contratada
	100				escopo De acordo com o layout aprovado pela Contratada	SIM	Montada em container	contratada
6.4	Sala para uso do cliente Mobilia e ar condicionado				De acordo com o layout aprovado pela Contratada	SIM	Sem comentários	contratada
6.6	Almoxarifado	*				SIM	Sem comentários	contratada
6.7	Área de estocagem	x			Com aprovação da Contratada	SIM	Sem comentários	contratada
6.8	(luminação do canteiro	×				SIM EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada contratada
6.9	Disponibilizar internet WIFI Disponibilizar ponto telefonia			×	Uma linha telefőnica será disponibilizada para a SPE	EM ANALISE	Ponto de telefonia para utilizacao provisória durante canteiro de	contratada
							obras gerador para uso no canteiro de obras não previsto pela	
6.11	Disponibilizar energia elétrica			×	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Contratada	contratada
6.12	Consumo de água	×			parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Custo rateado com as empresas que fizerem uso do canteiro de obras na proporção do seu uso	contratada
6.13	Consumo de serviços de telefônia			×	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Custo rateado com as empresas que fizerem uso do canteiro de obras na proporção do seu uso	contratada
6.14	Consumo de energia elétrica	×			parte referente ao seu escopo	EM ANALISE	Custo rateado com as empresas que fizerem uso do canteiro de	contratada
6.15	Supply of Individual Individual In	x				EM ANÁLISE	obras na proporção do seu uso Custo rateado com as empresas que fizerem uso do canteiro de	20020000
	Impressoras, cartuchos de tinta e material de escritório	×			parte referente ao seu escopo	SIM SIM	obras na proporção do seu uso	contratada
6.16	Manutenção do Canteiro de Obras e Escritório Sinalização de Segurança na Obra	x			parte referente ao seu escopo parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários Sem comentários	contratada contratada
6.18	Segurança patrimonial dos equipamentos e materiais	-		×	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
6.19	Vigilância no Canteiro de Obras			×	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentarios	contratada
6.20	Controle de acessos/entrada no canteiro			×	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentarios Sem comentários	contratada
6.21	Vigilância do Local de implantação da Usina Solar FV			×	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Vigilante equipado (desarmado), 24h por dia, 07 dias por semana.	contratada
6.22	Fornecimento de água para uso industrial			x	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
6.23	Fornecimento de água para consumo humano	×			parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários	contratada
6.24	Limpeza periódica do canteiro	×			parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários	contratada
6.25	Desmobilização do canteiro de obra	X			parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários Se necessário, conforme a utilização de banheiros químicos ou	contratada
6.26	Sistema de tratamento de efluentes sanitários	×			parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	outra solução sanitária	contratada
6.27	Remoção do canteiro de obras Desmobilização de pessoal e equipamentos	X			parte referente ao seu escopo parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários Sem comentários	contratada contratada
6.29	Limpeza final da Obra	x			parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentarios Sem comentários	contratada
		1.00						
7	APROVAÇÕES E INSPEÇÕES							
7.1	Aprovação do fornecedor do módulo FV	x	×	×	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor tier one	EM ANÁLISE		
7.2	Acompanhamento/Inspeção da fabricação dos módulos FV	x	×	×	Avaliar necessidade	EM ANÁLISE		
7.2		1000	×		Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE	EM ANÁLISE		
7.3	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas	x	X PROVEDOR DE SERV	×	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha	EM ANÁLISE		Decrees find
		x	×	×	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE		COMENTÁRIOS	Responsável Comentári
7.3 ITEM	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas	CONTRATADA	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR	X IÇO CONTRATANTE	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha	EM ANÁLISE	COMENTÁRIOS	
7.3 ITEM 7.4 7.5	Aprovação do famecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálica: inspeção das Equipamentos em fábrica	X CONTRATADA XXX	PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XXXX	X IÇO CONTRATANTE XXXXX	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES:	EM ANÂLISE ACEITE	COMENTÁRIOS	
7.3 ITEM 7.4 7.5	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accomponhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas respeção dos Epaipamentos em fabrica respeção dos Epaipamentos em fabrica respeção dos Epaipamentos em dara dos Epaipamentos, Modulos FV e	X CONTRATADA XXX	PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X IQO CONTRATANTE XXXXXX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	ACEITE EM ANÁLISE	COMENTÁRIOS	
7.3 ITEM 7.4 7.5	Aprovação do famecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálica: inspeção das Equipamentos em fábrica	CONTRATADA XXX x	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X	X IQO CONTRATANTE XXXXXX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE	COMENTÁRIOS	
7.3 7.4 7.5 7.6	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/Inspeção da fabricação das estruturas metálicas fraspeção dos Egapamientos em fábrica fraspeção dos Egapamientos em fábrica fraspeção dos Egapamientos em fora dos Egapamientos, Modulos PV estruturas Metilicas PROJETOS BLÉTIBIOO	CONTRATADA XXX x	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X	X IQO CONTRATANTE XXXXX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE	COMENTÁRIOS	
7.3 ITEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accomponhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Epalpamentos em fabrica inspeção dos Epalpamentos em fabrica inspeção dos reciberarios em obra dos Epalpamentos, Modulos FV e Estruturas Metálicas PROJETOS <u>ELÉTRICO</u> Recyalistos técnicos mínimos da Usina Solar FV	CONTRATADA XOX X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X	X IQO CONTRATANTE XXXXXX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE		Comentái
7.3 TEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas finaseção das Estapamentos em fábrica finação das Estapamentos em fábrica finação das Estapamentos em fábrica finação da Capatina da C	CONTRATADA XXX x	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X	X IQO CONTRATANTE XXXXX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE	COMENTÁRIOS COMENTÁRIOS avalar este escopo de fomecamento	Comentár
7.3 TEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accomponhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Epalpamentos em fabrica inspeção dos Epalpamentos em fabrica inspeção dos reciberarios em obra dos Epalpamentos, Modulos FV e Estruturas Metálicas PROJETOS <u>ELÉTRICO</u> Recyalistos técnicos mínimos da Usina Solar FV	CONTRATADA XOX X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X	X IQO CONTRATANTE XXXXX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE		Comentái
7.3 TEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas fraçação dos Egapamentos em filárica fraçação dos Egapamentos em filárica fraçação das Cadamentos em obra dos Egapamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTRICOS PROJETOS BÉTRICOS PROJETOS BÉTRICOS Especialidas (Excitos mínimos da Ubina Solar PV Projeto Esecutivo Especialidas (Excitos mínimos da Ubina Solar PV Projeto Esecutivo Especialidas (Excitos mínimos da Ubina Solar PV Projeto Esecutivo Usualcados, transformadores, estruturas metálicas)	CONTRATADA XOOX X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X X	X IQO CONTRATANTE XX XX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM EM ANÁLISE	avalur este escopo de fornecemento	Comentá
7.3 TEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Estapamentos em fabrica inspeção dos Cabalamentos em fabrica inspeção dos codementos em dora dos Espajamentos, Modidos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS ELFRICO PROJETOS ELFRICO PROJETOS ELFRICO Projeto Escucivio Especificações dos Espajamentos (módudos PV inversores, obsiduos, transformadores, estinularas metálicas) Especificações dos materiais eletramecánicos (cabos, eletrodutos, eletrodutos, terreformadores, estinularas metálicas)	X CONTRATADA XOX X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X X	X IQO CONTRATANTE XX XX X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaluar necessidade De acardo com o PIT	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM EM ANÁLISE SIM	avalar este escopo de formecimento Sem comentários	Comentár Contratad
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4	Aprovação do farnecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Egupamentos em fábrica inspeção dos Egupamentos em fábrica inspeção dos Egupamentos em fábrica inspeção dos Egupamentos, Modulos FV estruturas Metálicas PROJETOS BLÉTIBIOO Requisitos técnicos mínimos da Usina Solar FV Propeto Esecutivo Especificações dos Egupamentos (módulos FV, inversores, subliculos, transformadores, estruturas metálicas) Especificações dos Egupamentos (módulos FV, inversores, subliculos, transformadores, estruturas metálicas)	CONTRATADA XOOX X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X X	X IQO CONTRATANTE XX XX X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM EM ANÁLISE	avalur este escopo de fornecemento	Comentár Contratad
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Estapamentos em fabrica inspeção dos Cabalamentos em fabrica inspeção dos codementos em dora dos Espajamentos, Modidos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS ELFRICO PROJETOS ELFRICO PROJETOS ELFRICO Projeto Escucivio Especificações dos Espajamentos (módudos PV inversores, obsiduos, transformadores, estinularas metálicas) Especificações dos materiais eletramecánicos (cabos, eletrodutos, eletrodutos, terreformadores, estinularas metálicas)	X CONTRATADA XOOX X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X X	X IQO CONTRATANTE XX XX X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaluar necessidade De acardo com o PIT	EM ANÁLISE ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM EM ANÁLISE SIM	avalar este escopo de formecimento Sem comentários	Contratad contratad
7.3 TEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas fraspeção das Espapamentos em fábrica fraspeção das Cadamentos em fábrica fraspeção das Cadamentos em fábrica fraspeção das Cadamentos em dora dos Equipamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS ELÉTROO Regulatios técnicos mínimos da Ubina Solar PV Projeto Esecutivo Especificações dos Equipamentos (módulos PV, inversores, cubicados, fransformadores, estruturas metálicas) Especificações dos materiais detromecánicos (cabos, eletrodutos, efertodutos, fransformadores, estruturas delicas) Especificações dos materiais detromecánicos (cabos, eletrodutos, efertoda da rede MT interna Usina Solar PV Projeto da rede MT interna Usina Solar PV	X CONTRATADA XOOX X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X X	X COOTRATANTE XX X X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo com o PIT De ponte de conexão à cabre e blendada práxima	EM ANÁLISE ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários Sem comentários	Contestad contrated contrated
7.3 TTEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acomparhamento (Inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Egaipamentos em fábrica inspeção dos Egaipamentos em fábrica inspeção dos Egaipamentos em fábrica inspeção de recebimento em obra dos Egaipamentos, Modulos PV estruturas Metálicas PROJETOS ELÉTIBOO Requisitos técnicos mínimos da Usina Solar PV Prepeto Executivo Especificações dos Egaipamentos (módulos PV innessores, cubicidados, transfermadores, estruturas metálicas) Especificações dos materiais eletromenciánicos (cabos, eletrodutos, deliticadians, conectores, etc.) Projeto da refe MT interna Usina Solar PV Projeto da refe MT de interligação da Usina Solar PV Projeto da refe MT de interligação da Usina Solar PV a Subestação	CONTRATADA XOOX X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X X	X COOTRATANTE XX X X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo com o PIT De ponte de conexão à cabre e blendada práxima	EM ANÁLISE ACEITE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatória interna à usina fotovoltaca.	Contratac Contratac contratac contratac contratac contratac
7.3 TTEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/Inspeção da fabricação das estruturas metálicas Inspeção dos Egapamentos em fábrica Trapeção dos Egapamentos em fábrica Trapeção dos recibientos em dora dos Egapamentos, Modaldos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS ELFIROD PROJETOS ELFIROD PROJETOS ELFIROD Especificações dos Egapamentos (módulos PV inversores, abidiados, transformadores, estituturas metálicas) Especificações dos materiais detromecánicos (cabos, eletrodutos, deletrocialus, corectores, etc.) Projeto da rede MT di interinguição da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Media PV a Subesta	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR XX X X	X COOTRATANTE XX X X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Availlar necessidade De acordo como PTT De pointo de conesão à cabin e bindada próxema Unitada a tensão de fomecimiento no executado a cabin e bindada próxema Contratada a tensão de fomecimiento no executado a cabin e tiendada a referencia de cabin e consecutado a cabin e tiendada entre consecutado a cabin e tiendada entre cabinado. A Contratada da el suporte siciencia para este astadado.	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM	avalur este escopo de fornecemento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatária interna à varia fotovoltaca. Sem comentários	Contratad Contratad contratad contratad contratad
7.3 TEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção de Equipamentos em fábrica propeção de Equipamentos em fábrica propeção de Freedimento em ordina dos Equipamentos, Modulos PV estruturas Metalicas de Inspecio Descubiração de Inspecio Descubiração de PROJETOS ELÉTRICO PROJETOS ELÉTRICO PROJETOS ELÉTRICO Especificações dos Equipamentos (módulos PV, inversores, cubicados for extra entalidas) Especificações dos Equipamentos (módulos PV, inversores, cubicados for extra entalidas) Especificações dos materiais eletromeclánicos (cabos, eletrodutos, enterodutos, enteroducos, enterodutos, eletrodutos, enterodutos, eletrodutos, eletrodutos de Internacionas d	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVIDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X COOTRATANTE XOGOX X X X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima. Unitada a tensão de fomecmente na classe de 2844 A Contratada deal suporte ticnico para estere estudos.	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalur este escopo de fornecemento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatária interna à varia fotovoltaca. Sem comentários	Contratad Contratad contratad contratad contratad
7.3 TTEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompenhamento/inspeção de fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Epajamentos em fabrica inspeção dos reclaimentos em dara dos Equipamentos, Modalos FV e Estruturas Metálicas PROJETOS EJÉTIBOO Recquisitos técnicos mínimos da Usina Solar FV Projeto Escutivo Especificações dos Eliquipamentos (módalos FV inversores, Especificações dos Hospitamentos (módalos FV inversores, Projeto da rede MT en interliguação dos Usinas Solar FV Projeto da rede MT de interliguação dos Usinas Solar FV Projeto da PODA da Usina Solar FV Estudos eléricos de seletividades, fluxos de potência, harmánicos, Estudos eléricos de seletividades, fluxos de potência, harmánicos, Estudos eléricos de seletividades, fluxos de potência, harmánicos,	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVIDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XXXXXX X X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arellar necessidade De acordo como PPT Do ponto de conexado à cubin e bindada prisiama Unitada a tensão de fomecmento na classe do 255V A. Constantada derá suporte técnico para estes estudos, fomecemendo no formações sobre ce equipamentos de fomecemento a chomiscola sobre ce equipamentos de fomecemento contratada.	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM	avalur este escopo de fornecemento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatária interna à varia fotovoltaca. Sem comentários	Contrated Contrated contrated contrated contrated
7.3 TTEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção de Equipamentos em fábrica propeção de Equipamentos em fábrica propeção de Freedimento em ordina dos Equipamentos, Modulos PV estruturas Metalicas de Inspecio Descubiração de Inspecio Descubiração de PROJETOS ELÉTRICO PROJETOS ELÉTRICO PROJETOS ELÉTRICO Especificações dos Equipamentos (módulos PV, inversores, cubicados for extra entalidas) Especificações dos Equipamentos (módulos PV, inversores, cubicados for extra entalidas) Especificações dos materiais eletromeclánicos (cabos, eletrodutos, enterodutos, enteroducos, enterodutos, eletrodutos, enterodutos, eletrodutos, eletrodutos de Internacionas d	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVIDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X COOTRATANTE XOGOX X X X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Availlar necessidade De acordo como PTT De pointo de conesão à cabin e bindada próxema Unitada a tensão de fomecimiento no executado a cabin e bindada próxema Contratada a tensão de fomecimiento no executado a cabin e tiendada a referencia de cabin e consecutado a cabin e tiendada entre consecutado a cabin e tiendada entre cabinado. A Contratada da el suporte siciencia para este astadado.	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalur este escopo de fornecemento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatária interna à varia fotovoltaca. Sem comentários	Contrated Contrated contrated contrated contrated
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Espapamentos em fabrica inspeção dos Espapamentos em fabrica inspeção dos Espapamentos em chara dos Espapamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTIBOO Repositos técnicos mínimos da Usina Solar PV Progeto Escustivo Espacificações dos Espapamentos (módulos PV insensores, Espacificações dos Espapamentos (módulos PV insensores, Espacificações dos filos espapamentos (módulos PV insensores, Espacificações dos filos materiais eleterorecianos (cabos, eletrodutos, eletrodutos progetos da rede MT interna Usina Solar PV Progeto da rede MT interna Usina Solar PV Progeto da Malha de Aternamento da Usina Solar PV Progeto da Malha de Aternamento da Usina Solar PV Progeto da Malha de Aternamento da Usina Solar PV Progeto da Malha de Aternamento da Usina Solar PV Progeto da Interna Usina Solar PV Estatudas elétronos de esteletádas. Runos de potência, harmónicos, curto-circuito e outros eventualmente necessários Progeto de Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição Progeto de Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição **Terma Progeto de Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição **Terma Progeto de Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição **Terma Progeto de Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição **Terma Progeto de Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição **Terma Progeto de Interligação de **Terma Progeto de **Terma	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVIDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X COOTRATANTE XOGOX X X X	Deve ser consenso entre a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Availar necessidade De accordo como PRT De pointo de conesão à cabin e bindada próxima Umitada a tensão de fomecimiento na classe de 2ENV Contratada dará suporte sidencia para estes entudos, fomecimiendo nóminoções sobre o expujaramentos de fomecimiento Contratada fomecimiento Contratada informaciona nóminoções sobre o expujaramentos de fomecimiento Contratada.	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalur este escopo de fornecemento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatária interna à varia fotovoltaca. Sem comentários	
7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Espapamentos em fabrica inspeção dos Espapamentos em fabrica inspeção dos recibientos em das Espapamentos, Modulos FV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTRICO Repasitios técnicos mínimos da Usina Solar FV Projeto Escutivo Especificações dos Equipamentos (módulos PV inversores, obselutos, transformadores, estinuturas metálicas) Especificações dos materiais eletramecánicos (cabos, eletrodutos, deletrocalhas, concertores, etc.) Projeto da rede MT di interna Usina Solar FV Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar FV Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar FV Projeto da Media de Ateramento da Usina Solar FV Estudos elétricos de seletividade, fluxo de potência, harmónicos, curtoricoractos condros eventualimente necessários Projeto da Interligação ao Sistema Elétrico a partir da cabine de medição Projeto da sola interligação ao Sistema Elétrico a partir da cabine de medição Projeto da sola estação Projeto da sola esta esta esta esta esta esta esta est	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X COOTRATANTE XOGOX X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimento a casar de 2 28V Linitada a tensão de fomecimento na casar de 2 28V A Contratada de als pupor te tienico para estere estudos, fomecimento fomecimento constituido de supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a seria de como de	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalur este escopo de fornecemento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatária interna à varia fotovoltaca. Sem comentários	Contestado Contratado Contratado contratado contratado contratado
7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12	Aprovação do forenecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompenhamento/inspeção de fabricação das estruturas metálicas rispeção dos Egaipamentos em fábrica rispeção dos Egaipamentos em fábrica rispeção dos Egaipamentos em dara dos Egaipamentos, Modalos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS EJÉTIBOO Requisitos técnicos mínimos da Usina Solar PV Projeto Escutivo Especificações das Egaipamentos (modalos PV, imensores, Especificações das Egaipamentos (módalos PV) Projeto da rede MT enterna Usina Solar PV Projeto da rede MT enterna Usina Solar PV Projeto da rede MT enterniguação do Usina Solar PV Projeto da Malha de Aternamento da Usina Solar PV Projeto da Inde Solar da Solar Solar PV Estados elétros da Seletidadõe, Ruso de potência, harmônicos, curto-circuto e outros eventualmente necessários Projeto da Inde Subertação Projeto da Linha de Distribuição Projeto da Linha de Distribuição Projeto da subertação	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X COOTRATANTE XOGOX X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE a deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo com o PIT De ponto de conesdo à cabin e bleidada présiona Umitada a tensido de fomecimento na classe de 254V Lumitada a tensido de fomecimento na classe de 254V A Constitutada dise suporte técnico para estes estudos, fornecendo de informações sobre o sequipamentos de fornecendo entre concessido com a Concessio da cabin de porto de conesdo com a Concessio da com a Concessio da cabin de potra de conesdo com a Concessio da com	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecimento Sem comentários Sem comentários Sem comentários Subestação elevativa interna à cara lo tovoltaca. Sem comentários Sem comentários	Contratad Contratad contratad contratad contratad
7.3 ITEM 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção das Estapamentos em fabrica inspeção das Estapamentos em fabrica inspeção das Cabalamentos em otra dos Espajamentos, Modulos FV e Estruturas Metálicas PROJETOS ELFRICO Republicos Estruturas metálicas (Especificações dos Espajamentos (módulos FV inversores obselvados, transformadores, estiruturas metálicas) Especificações dos materiais eletramecánicos (cabos, eletrodutos, deterioradas, concertores, etc.) Projeto da rede MT di interinguação da Usina Solar FV a Subestação Projeto da Malha de Ateramento da Usina Solar FV a Subestação Projeto da Malha de Ateramento da Usina Solar FV P Estudos elétricos de seletividade, fluxo de potência, harmánicos, cuntrolicicativo existences deservidades, fluxo de potência, harmánicos, cuntrolicicativo existences deservidades, fluxo de potência, harmánicos, cuntrolicicativo existences deservidades, fluxo de potência, harmánicos, projeto da subestação PROJETO CIVIL	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XXXXX X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimento a casar de 2 28V Linitada a tensão de fomecimento na casar de 2 28V A Contratada de als pupor te tienico para estere estudos, fomecimento fomecimento constituido de supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a seria de como de	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecimento Sem comentários Sem comentários Sem comentários Subestação elevativa interna à cara lo tovoltaca. Sem comentários Sem comentários	Contestado Contratado Contratado contratado contratado contratado
7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13	Aprovação do formecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accomponhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Egapamentos em fabrica inspeção dos Egapamentos em fabrica inspeção de receberario em dora dos Egapamentos, Modulos FV e Estruturas Metálicas PROJETOS EJÉTIROO Recyasitos técnicos mínimos da Usina Solar FV Projeto Escutivo Específicações dos Egapamentos (modulos FV inversores, Específicações dos Específicações dos Usinas Solar FV Projeto da rede MT interna Usina Solar FV Estudos eléricos de selectudos (Ruo de poténcia, harmónicos, currio-circuto e outros evertualmente necessários Projeto da Unitar de Sulestação Projeto da Unitar de Sulestação Projeto da Sulestação Projeto da Sulestação Projeto da Sulestação Projeto da Unitar de Distribuição Projeto da Carda da Sulestação PROJETO CVIL Levantamentos Topográficos	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X COOTRATANTE XOGOX X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimento a casar de 2 28V Linitada a tensão de fomecimento na casar de 2 28V A Contratada de als pupor te tienico para estere estudos, fomecimento fomecimento constituido de supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a seria de como de	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecimento Sem comentários Sem comentários Sem comentários Subestação elevativa interna à cara lo tovoltaca. Sem comentários Sem comentários	Contestado Contratado Contratado contratado contratado contratado
7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aprovação do forenecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accomponhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Epapamentos em fabrica inspeção dos Epapamentos em fabrica inspeção de receberar os em dara das Epapamentos, Modulos FV e Estruturas Metálicas PROJETO SELÉTIROO Recupsitos técnicos mínimos da Usina Solar FV Projeto Escustivo Especificações das Epapamentos (modulos FV invessores, subsiculos, insensionadores, estruturas metálicas) Especificações das Epapamentos (modulos FV invessores, subsiculos, insensionadores, estruturas metálicas) Especificações das Epapamentos (modulos FV invessores, subsiculos, insensionadores, estruturas metálicas) Projeto da sede MT en interligação do Usina Solar FV Projeto da rede MT en interligação do Usina Solar FV Estudas elérinos de Selevidade, fluxo de potência, harmónicos, currio-circulos e outros evertualmente necessários Projeto da Interligação ao Sistema Elétrico a partir da cabine de medição Projeto da Limba de Distribuição Projeto da Subertação Projeto da Limba de Distribuição Projeto da Subertação Projeto da Sub	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CO CONTRATANTE XX X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimento a casar de 2 28V Linitada a tensão de fomecimento na casar de 2 28V A Contratada de als pupor te tienico para estere estudos, fomecimento fomecimento constituido de supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a seria de como de	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecimento Sem comentários Sem comentários Sem comentários Subestação elevativa interna à cara lo tovoltaca. Sem comentários Sem comentários	Contestado Contratado Contratado contratado contratado contratado
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/Inspeção da fabricação das estruturas metálicas Inspeção dos Egapamentos em fabrica Inspeção dos Egapamentos em fabrica Inspeção dos Egapamentos em das Egapamentos, Modaldos FV e Estruturas Metálicas PROJETO SELFIROD PROJETO SELFIROD PROJETO SELFIROD Projeto da Egapamentos (modaldos FV inversores, abilitados, transformadores, estituturas metálicas) Sepecificações dos Egapamentos (módulos FV inversores, abilitados, transformadores, estituturas metálicas) Projeto da cede MT de interligação da Usina Sodar FV a Subestação Projeto da Melha de Aternamento ás biama Sodar FV a Subestação Projeto da Melha de Aternamento sobar FV a Subestação Projeto da Melha de Aternamento da Usina Sodar FV Estudos elétricos de seletividade, fluxo do poténcia, harmónicos, comboricados o dortos eventualimente necessários Projeto da Linha de Distribuição Projeto da Linha de Distribuição Projeto da Linha de Distribuição Projeto da subestação Projeto d	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimento a casar de 2 28V Linitada a tensão de fomecimento na casar de 2 28V A Contratada de als pupor te tienico para estere estudos, fomecimento fomecimento constituido de supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a supor de conexão como a Contratada de a seria de como de	EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecimento Sem comentários Sem comentários Sem comentários Subestação elevativa interna à cara lo tovoltaca. Sem comentários Sem comentários	Contestado Contratado Contratado contratado contratado contratado
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas frespeção dos Egapamentos em fábrica frespeção dos Egapamentos em fábrica frespeção dos Egapamentos em fábrica frespeção das Egapamentos em fábrica frespeção das Conditionas PROLETOS BLÉTINCO Repulsitos técnicos mínimos da Ubina Solar PV Projeto Esecutivo Especificações dos Egapamentos (módulos PV, inversores, cubicalos, fransformadores, estituras entellicas) Especificações dos materiais eletromecánicos (cabos, eletrodutos, eletroducios, fransformadores, estituras entellicas) Projeto da ende MT interna Unias Solar PV Projeto da rede MT de inteligação da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Malha de Aternamento da Usina Solar PV Estados eletricos de seletimidade, fluxo de potência, harmánicos, curtoricoracto e ochico enertualmente necessários Projeto da Subestação Projeto da Inteligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de reselvação Projeto da Linha de Distribuição Projeto da subestação Projeto da Subestação Projeto da Subestação Projeto da Linha de Distribuição Projeto da Subestação Projeto da Subestação Projeto da Subestação Projeto da Calardor Subestação PROJETO CIVIL Levantamentos Topográficos Serviços de sondagem, CBR e infiltração Investigações de soldo Tirasão de arraccamento Testados Hadrálógoos	X CONTRATADA XOX X X X X X X X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimente na casse de 2 28V Linitada a tensão de fomecimente na casse de 2 28V A Contratada de als sporte técnico para estes estudos, fomecimento no fominições sobre os espigamentos de fomecimento constituida por la como de	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopa de fomecamento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatária interna à usana fotovoltaca. Sem comentários Sem comentários Sem comentários	Contratado
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.8 8.9 8.11 8.12 8.13	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas inspeção dos Espapamentos em fabrica inspeção dos Espapamentos em fabrica inspeção dos Espapamentos em fabrica inspeção da recebierar os em das Espapamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTIBOO Repositos técnicos mínimos da Usina Solar PV Progeto Escutivo Espacificações das Espapamentos (módulos PV e Estruturas metálicas) Espacificações das Espapamentos (módulos PV insersores, Espacificações das Espapamentos (módulos PV insersores, Espacificações das la Espapamentos (módulos PV insersores, Espacificações das la Espapamentos (módulos PV insersores, Espacificações das la Espapamentos (módulos PV insersores) Projeto das ende MT interna Usina Solar PV Projeto da se de MT interna Usina Solar PV Projeto da se SPIA da Usina Solar PV Projeto da SPIA da Usina Solar PV Estados elétronos de esteridades. Nos de posificia, harmónicos, curto-circuto e outros eventualmente necessários Projeto da Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição Projeto da Linha de Distribuição Projeto da Linha de Distribuição Projeto da sucestação Projeto da Sucestação Projeto da Sucestação Projeto da Sucestação Serviços as busid da usina fotovoltaica PROJETO CIVIL Levantamentos Estudos Heritargão Intersituções de terracamento Estudos Heritargão Trossulpações de Saragargam es denragam Projeto de terraparamento estudos Heritargão Trossulpações de Saragargam estudos Estados de Heritargão Trossulpações de Saragargam estados Projeto de terraparamento estudos de Trossulpações de Saragargam estados Projeto de terraparamento estudos Estados de Heritargão Trossulpações de Saragargam estados Projeto de terraparamento estudos Projeto de terraparamento estados Estados de Carta Estados Estados de Carta Estados Projeto de Letraparamento estados Estados de Carta Estados Estados Estados Estados Estados Estados Estados Estados Es	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimente na casse de 2 28V Linitada a tensão de fomecimente na casse de 2 28V A Contratada de als sporte técnico para estes estudos, fomecimento no fominições sobre os espigamentos de fomecimento constituida por la como de	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	invalur este escopo de fomecimento Sem comentários Subestação elevatária interna à usina fortivoltaica. Siem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários	Contrata
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/Inspeção da fabricação das estruturas metálicas Inspeção dos Espapamentos em fabrica Inspeção dos Espapamentos em fabrica Inspeção dos Espapamentos em difatica Inspeção dos Espapamentos em da des Espapamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTRICO Repositios técnicos mínimos da Usina Solar PV Propeto Especificações dos Espapamentos (módulos PV e Especificações dos Espapamentos (módulos PV inversores, obselutor, transformadores, estituturas metálicas) Especificações dos materiais eletromecánicos (cabos, eletrodutos, detenicadas, concertores, etc.) Propeto da rede MT di interna Usina Solar PV Propeto da Media de Ateramento da Usina Solar PV P Propeto da Malha de Ateramento da Usina Solar PV P Propeto da Sola da Usina Solar PV Propeto da Malha de Ateramento da Usina Solar PV Propeto da Malha de Ateramento da Usina Solar PV Propeto da Sola de Ateramento da Usina Solar PV Propeto da Sola da Usina Solar PV Propeto da Interliação ao Sistema Elétrico a partir da cabine de medição Propeto da Interliação da Osistema Elétrico a partir da cabine de medição Propeto da Unita de Distribuição Propeto da Solar da usina fotovoltaica PROJETO CIVIL Leventamentos Topográficos Serviços de osnolagem. CBR e Infiltração Innestigações de solo Innestigações de solo Propeto da terraplemagem e d'enagem Propeto do terraplemagem e d'enagem Propeto dos casosos internos da Usina Solar PV	X CONTRATADA XOX X X X X X X X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo como PRT De ponto de conesdo à cabin e bindidad proixima uma de conesdo de come conesdo como a conesdo como de conesdo como a conesd	EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários Subestação elevativa interna a usas fotovoltaca. Sem comentários	Contratas contratas
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas frequeção dos Easpamentos em fábrica frequeção dos Easpamentos em fábrica frequeção dos Easpamentos em fábrica frequeção das Easpamentos em fábrica frequeção da recibidade de Estruturas Metálicas PROJETOS ELÉTROD Repúsitos feóricos EléTROD Repúsitos feóricos Eniminos da Usina Solar PV Projeto Esecutivo Especificações dos Equipamentos (módulos PV, inversores, outublica), transformadores, estruturas entalicas) Especificações dos materiais eletromecánicos (cabos, eletrodutos, defetodutos, transformadores, estruturas entalicas) Projeto da rede MT fireterra biana Solar PV Projeto da sede MT de interligação da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Solar de Aternamento da Usina Solar PV Projeto da Solar PV Projeto da Solar Solar PV Projeto da Solar Solar PV Projeto da Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição Projeto da Linha de Distribuição Projeto da subestação Projeto da Linha de Distribuição Projeto da Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar	X CONTRATADA XOX X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Arialiar necessidade De acordo como PIT De ponto de conexão à cabine blindada próxima Unitada a tensão de fomecimente na casse de 2 28V Linitada a tensão de fomecimente na casse de 2 28V A Contratada de als sporte técnico para estes estudos, fomecimento no fominições sobre os espigamentos de fomecimento constituida por la como de	EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	invalur este escopo de fomecamento Sem comentários Sem comentários Subestação elevatória interna à usana fotovoltazca Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários	Contrata Contrata Contrata contratad
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas rispeção dos fazigamentos em fábrica rispeção dos Espagamentos em fábrica rispeção dos Espagamentos em chara dos Espagamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTRICO Repositos técnicos mínimos da Usina Solar PV Progeto Escustivo Espacificações dos Espagamentos (módulos PV e interioris controles da Espagamentos (módulos PV e interioris da Espacificações da Espagamentos (módulos PV e interioris da Espacificações da Espagamentos (módulos PV interioris progedos da Espagamentos (módulos PV interioris progedos da Espagamentos (módulos PV interioris) progetos da Maria da interioris Solar PV Progeto da Seria da interioris Solar PV Progeto da SPIA da Usina Solar PV Progeto da Malha de Aterramento da Usina Solar PV Progeto da Espagamentos da Espagamentos (modulos españos Progeto da Malha de Aterramento da Usina Solar PV Progeto da Espagamentos da Espagamentos (modulos españos Progeto da Interilipação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição Progeto da Interioria populações da Solar PV Progeto da Subestação Progeto da Linha do Distribucição Progeto da Subestação Progeto da Interioria populações da Solar PV Progeto da Solar Solar PV Progeto da seassoa internos da Usina Solar PV Progeto das acessoa internos da Usina Solar PV	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo como PRT De ponto de conesdo à cabin e bindidad proixima uma de conesdo de come conesdo como a conesdo como de conesdo como a conesd	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários Subestação elevativa interna a usas fotovoltaca. Sem comentários	Contrata Contrata Contrata contratad
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/inspeção da fabricação das estruturas metálicas frequeção dos Easpamentos em fábrica frequeção dos Easpamentos em fábrica frequeção dos Easpamentos em fábrica frequeção das Easpamentos em fábrica frequeção da recibidade de Estruturas Metálicas PROJETOS ELÉTROD Repúsitos feóricos EléTROD Repúsitos feóricos Eniminos da Usina Solar PV Projeto Esecutivo Especificações dos Equipamentos (módulos PV, inversores, outublica), transformadores, estruturas entalicas) Especificações dos materiais eletromecánicos (cabos, eletrodutos, defetodutos, transformadores, estruturas entalicas) Projeto da rede MT fireterra biana Solar PV Projeto da sede MT de interligação da Usina Solar PV a Subestação Projeto da Solar de Aternamento da Usina Solar PV Projeto da Solar PV Projeto da Solar Solar PV Projeto da Solar Solar PV Projeto da Interligação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição Projeto da Linha de Distribuição Projeto da subestação Projeto da Linha de Distribuição Projeto da Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar Solar Solar Solar Solar Solar PV Projeto da Solar	X CONTRATADA XOX X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo como PRT De ponto de conesdo à cabin e bindidad proixima uma de conesdo de come conesdo como a conesdo como de conesdo como a conesd	EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários	Contrata Contrata Contrata contratad
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas rispeção dos fazigamentos em fábrica rispeção dos Espagamentos em fábrica rispeção dos Espagamentos em chara dos Espagamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTRICO Repositos técnicos mínimos da Usina Solar PV Progeto Escustivo Espacificações dos Espagamentos (módulos PV e interioris controles da Espagamentos (módulos PV e interioris da Espacificações da Espagamentos (módulos PV e interioris da Espacificações da Espagamentos (módulos PV interioris progedos da Espagamentos (módulos PV interioris progedos da Espagamentos (módulos PV interioris) progetos da Maria da interioris Solar PV Progeto da Seria da interioris Solar PV Progeto da SPIA da Usina Solar PV Progeto da Malha de Aterramento da Usina Solar PV Progeto da Espagamentos da Espagamentos (modulos españos Progeto da Malha de Aterramento da Usina Solar PV Progeto da Espagamentos da Espagamentos (modulos españos Progeto da Interilipação ao Sistema Bétrico a partir da cabine de medição Progeto da Interioria populações da Solar PV Progeto da Subestação Progeto da Linha do Distribucição Progeto da Subestação Progeto da Interioria populações da Solar PV Progeto da Solar Solar PV Progeto da seassoa internos da Usina Solar PV Progeto das acessoa internos da Usina Solar PV	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo como PRT De ponto de conesdo à cabin e bindidad proixima uma de conesdo de come conesdo como a conesdo como de conesdo como a conesd	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários	Contrata Contrata Contrata contratad
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 9 9.1 9.1 9.2 9.3 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Accompanhamento l'inspeção da fabricação das estruturas metálicas rispeção dos fazigamentos em fábrica rispeção dos Espagamentos em fábrica rispeção dos Espagamentos em chara dos Espagamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BÉTRICO Repositos técnicos mínimos da Usina Solar PV Progeto das Gaugamentos (módulos PV e insensoras, cubiculos, transformadores, estruturas metálicas) Espacificações dos Gaugamentos (módulos PV e insensoras, cubiculos, transformadores, estruturas metálicas) Progeto da seda PV interna Usina Solar PV Progeto da seda PV interna Usina Solar PV Progeto da seda PV interna Solar PV Progeto da SPDA da Usina Solar PV Progeto da Interna Solar	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XX X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo como PRT De ponto de conesdo à cabin e bindidad proixima uma de conesdo de come conesdo como a conesdo como de conesdo como a conesd	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários	Contrata Contrata Contrata contratad
7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.	Aprovação do fornecedor das estruturas metálicas DESCRIÇÃO Acompanhamento/Inspeção da fabricação das estruturas metálicas Inspeção dos Estapamentos em fabrica inspeção dos Estapamentos em fabrica inspeção dos Estapamentos em fabrica inspeção dos recibios Metálicas PROJETOS BLÉTRICO Republicas Estapamentos em davia dos Espajamentos, Modulos PV e Estruturas Metálicas PROJETOS BLÉTRICO Republicas dos Espajamentos dos Espajamentos, Modulos PV e Estruturas metálicas inspecial dos Espajamentos (modulos PV inversores, obseivados, transformadores, estiruturas metálicas) Especificações dos materiais eletramecánicos (cabos, eletrodutos, defendados por PV inversores, obseivados das Espajamentos Esteramecánicos (cabos, eletrodutos, defendados por PV inversores, obseivados das Espajamentos Especificações dos Malha Solar PV Projeto da Malha de Ateramento da blaina Solar PV Projeto da Malha de Ateramento da blaina Solar PV Projeto da Malha de Ateramentos Gara PV Estudos elétricos de seletividade, fluxo de petencia, harmónicos, curtoricorados e ostros eventualimente necessários Projeto da Interligação ao Sistema Elétrico a partir da cabine de medição Projeto da Subestação Proj	X CONTRATADA XOOX X X X X X X X X X X X X X X X X X	X PROVEDOR DE SERV FORNECEDOR X X X X	X CONTRATANTE XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X	Deve ser consenso entire a Contratada e a SPE e deve ser um fornecedor de primeira linha OBSERVAÇÕES: Avaliar necessidade De acordo como PRT De ponto de conesdo à cabin e bindada próxima Umitada a tensido de finecemento na classo de 2584 Umitada a tensido de finecemento na classo de 2584 Umitada a tensido de finecemento na classo de 2584 Contratada de al suporte siciencia para estas estudados fornecemento no finemeche contratada for suporte siciencia para estas estudados finecemento finemeche contratada for suporte de conesdo com a Contratada de la suporte de conesdo	EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	avalar este escopo de fomecamento Sem comentários	Contratad Contratad contratad contratad contratad

	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	FORNECEDOR XXXX	CONTRATANTE XXXXX	OBSERVAÇÕES:	ACEITE	COMENTÁRIOS	Responsável pelo Comentário
10.5	Cabine de medição e interconexão com a Concessionária			x		EM ANÁLISE	Padrão Concessionária - Cotação com empresa homologada	contratada
10.6	String Box			x		EM ANÁLISE	Não aplicável - Solução com string inverter	contratada
10.7	Sistema SCADA - Supervisão e Controle			×		EM ANÁLISE	Durante a fase de projeto executivo, avallaremos a integração das duas usinas existententes bem como os custos adicionais.	contratada
10.8	Cabos CA - Baixa e Média Tensão			x		EM ANÁLISE		
10.9	Cabos CC (Cabos Solares)			×		EM ANÁLISE		
10.10	Cabos de comunicação (fibras e condutores)			x		EM ANÁLISE		
10.11	Junction box da fibra ótica			×		EM ANÁLISE EM ANÁLISE		
10.12	Conectores MC4 ou similar Módulos fotovoltaicos			x x		EM ANÁLISE		
10.14	Sistema de monitoramento (câmeras, CFTV, etc)			x	Em separado	EM ANÁLISE		
10.15	Estação Meteorológica			×		EM ANÁLISE		
10.16	Filtros Harmónicos e Banco de Capacitores e Reativos			×	Se necessário	EM ANÁLISE	A solução Contratada não demanda de quaisquer filtros e/ou equipamentos adicionais para adequação dos níveis de ruidos ou harmonicas.	Contratada
10.17	Peças Sobressalentes (gerador fotovoltaico)		x	x	deverá ser apesentada uma lista recomendada pela Contratada.	EM ANÁLISE	Sobressalentes para a etapa de operação	Contratada
10.18	Materiais de aterramento e SPDA Fornecimento de Banco de Carga e Grupo Gerador (incluindo	x				SIM	Sem comentários	Contratada
10.19	combustivel) para comissionamento no caso em que não houver conexão ao SIN.			×	Para o pré-comissionamento	EM ANÁLISE	Comissionamento deve ser feito em uma única etapa	Contratada
10.20	Dutos Kanalex, PEAD ou eletrocalhas para passagem de cabos	x				SIM	Sem comentários	Contratada
10.21	Caixas de passagem em concreto armado ou PEAD	×				SIM	Sem comentários	Contratada
10.22	Dutos, tubos e materias para drenagem	x		700		SIM	Sem comentários	Contratada
10.23	Cerca, postes, portões e miscelâneas			x		SIM	Delimitado ao fechamento periférico da usina.	Contratada
11	CONSTRUÇÃO CIVIL							
11.1	Supervisão da Execução	x		×	Direito mas não obrigatório	EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
11.2	Fiscalização das Obras Civis	X				SIM	Sem comentários	contratada
11.3	Execução dos acessos internos Manutenção dos acessos internos	x				SIM	Sem comentários Sem comentários	contratada
11.5	Execução/adequação dos acessos externos	^		×		EM ANÁLISE	Self Control and	CONTRACTO
11.6	Manutenção dos acessos externos			×		EM ANÁLISE		
11.7	Limpeza do terreno e remoção vegetal			x	Limitada a vegetação rasteira	SIM	Sem comentários	contratada
11.8	Terraplenagem e drenagem (entorno das 02 subestações e da sala de O&M)	x			Terraplenagem completa não inclusa	EM ANÁLISE	Terrapienagem deve ser avaliada juntamente com o estudo de geração e PR estimada (PVSyst)	contratada
11.9	Execução de serviços de drenagem no solo (deep and superficial)				drenagem não inclusa	EM ANÁLISE	Projeto de drenagem irá definir necessidades após estudos hidrológicos e de infiltração	contratada
11.10	Cerca e isolamento da área da Usina Solar FV			x		SIM	Delimitado ao fechamento periférico da usina.	Contratada
11.11	Bases de concreto para 05 QGBT's, 02 Subestações e 01 sala de 08M	x				SIM		
11.12	Bacia de contenção de óleo dos transformadores	x			Se necessário	SIM	considerado transformadores abrigados	contratada
11.14	Abertura de valas para cabeamento BT e MT	x				SIM		
11.15	Construção das instalações permanentes de O&M	x			O contrato de fornecimento dos serviços de O&M será contratado futuramente.	SIM	Sem comentários	contratada
11.16	Captação de água/perfuração de poço			x	O fornecimento de agua para consumo pode ser provido com caminhão pipa	EM ANÁLISE	Captação de água será realizado conforme a necessidade do canteiro. Podendo ser suprido por caminhão pipa durante a construção da usina	contratada
11.18	Reservatório de água para obras civis	×			Localizado no site	SIM	limitado a caixa de 10.000 litros	contratada
ITEM	DESCRIÇÃO	CONTRATADA	FORNECEDOR XXXX	CONTRATANTE XXXXX	OBSERVAÇÕES:	ACEITE	COMENTÁRIOS	Responsável pelo Comentário
	Reservatório de água para obras civis				<u> </u>			192000
11.18		X			Localizado no site	SIM	limitado a caixa de 10.000 litros	contratada
11.18 11.19	Primeira lavagem dos módulos FV	×		×	Localizado no site limitada a um único evento	SIM	limitado a caixa de 10.000 litros com todos os módulos instalados	contratada contratada
11.19	Primeira lavagem dos módulos FV	×		x				
11.19	Primeira lavagem dos módulos FV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			X	limitada a um único evento	SIM		
11.19	Primeira lavagem dos módulos FV	X X		×				
11.19 12 12.1	Primeira lavagem dos módulos FV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisão da instalação	x		x	limitada a um único evento	SIM EM ANÁLISE		
11.19 12 12.1 12.2	Primeira lavagem dos módulos FV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supenvisão da Instalação Fiscalização da Instalação Elétrica	x x		x	limitada a um único evento	SIM EM ANÁLISE SIM	com todos os módulos installados	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3	Primeira lavagem dos módulos FV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisão de Instalação Fiscalização da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo	x x			limitada a um único evento	SIM EM ANÁLISE SIM SIM	com todos os módulos instalados Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	Primeira Iavagem dos módulos PV INSTALAÇÕES BÉTRICAS Supervisão da Instalação Flacultazido da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Testediação do Sistema de Supervisão e controle (SCADA) Montagem e interligação do Sistema CFTV da Usina Solar PV	x x	×	×	limitada a um único evento	EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE	com todos os modulos instalados Sem comentários Sem comentários Sem comentários	contratada contratada contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4	Primeira lavagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervissão da Instalação Fiscultacija da Instalação Elétrica Estudo de restalavidade do solo Interligação do Sistema de Supervissão e controle (SCADA)	x x	х	×	limitada a um único evento	EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE	com todos os módulos instalados Sem comentários Sem comentários	contratada contratada contratada contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6	Primeira Isvagem dos módulos PV INSTALAÇÕES BLÉTRICAS Supervisão do Instalação Fisculazação do Instalação Estrica Estudo de resistividade do solo interlipação do Sistema de Supervisão e controle (SCADA) Mortagem e interligação do Sistema CFTV da Usina Solar PV Instalação do Betrocentro	x x x	X	×	limitada a um único evento	EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE	com todos os módulos instalados Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários Sem comentários	contratada contratada contratada contratada contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Primeira Isvagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Sapenvisão da Instalação Flaculacição da Instalação Elétrica Estudo de resistintade do solo Interlipação do Sistema de Supenvisão e controle (SCADA) Montagem e interligação do Sistema CFTV da Usina Solar FV Instalação do Elétrocentro Instalação do Elétrocentro Instalação de Elétrica e elétrica dos módulos FV Instalação de elétrica das string-bases/combiner boxes	x x x	x	×	limitada a um único evento	EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM	com todos os modulos natalados Sem comentários	contratada contratada contratada contratada contratada contratada contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Primeira Iuvagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisió da Instalação Fisculazação da Instalação Bétinica Estudo de resistindade do solo Instalação de resistindade do solo Instalação de resistindade do solo Instalação de Sistema CFTV da Usina Solar FV Instalação do Elétrocentro Instalação de recircio das mindulos FV Instalação de recircio das siring boxes/combiner boxes Instalação de recircio das siring boxes/combiner boxes Instalação da rede CC entre string-boxes e inversores	X X X	x	×	limitada a um único evento	EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários	contratada contratada contratada contratada contratada contratada contratada contratada contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Primeira Iuvagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisió da Instalação Fisculação do Instalação Entrica Estudo de resistividade do solo Instalação do Sistema de Supervisião e controle (SCADA) Montageme interflugação do Sistema CFTV da Ubina Solar PV Instalação do Eletrocentro Instalação do Eletrocentro Instalação do entre destrica dos módulos PV Instalação de reflexa das stringhoses excombiner boxes Instalação da rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do a rede acrea MT riterra Usina Solar PV Instalação do a rede acrea MT riterra Usina Solar PV en Subestação	x x x	x	x x	limitada a um único evento	EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM	com todos os módulos instalados Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11	Primeira Iavagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Spagmistão da Instalação Elétrica Estudo de resistinidade do solic Estudo de resistinidade do solic Interliação do Sistema de Supervisião e controle (SCADA) Mortagem e interligação do Sistema CFTV da Usina Solar PV Instalação do Betrocentro Instalação do Betrocentro Instalação de dietica das stiring boxes o inversores Instalação de rede Ce entre stiring boxes e inversores Instalação da rede Ce entre stiring boxes e inversores Instalação da rede de AFT interna Usina Solar PV Instalação do rede de Sea MT interna Usina Solar PV Instalação do rede de sea MT interna Usina Solar PV Instalação do rede de sea MT interna Usina Solar PV Instalação do rede comessão	x x x	X	x x	Imitada a um único ovento Deelto mas não obrigação	SIM EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM	com todos os modulos natalados Sem comentários Subestação elevatória interna à usina fotovoltuica.	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11	Permetra Isvagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisió da Instalação Fisculazação da Instalação Editinos Estudo de resistividade do solo Instalação de resistividade do solo Instalação de Sistema CPTV da Ubrina Solar PV Instalação do Eletrocentro Instalação de fisica das string boses por contra de SCADA) Montagem e inferligação do Sistema CPTV da Ubrina Solar PV Instalação de fisica das string boses e inversor es Instalação de fisica das string boses e inversores Instalação de rade e de Permetra Ubrina Solar PV es Instalação de rade e de Permetra Ubrina Solar PV es Instalação da rade de de Permetra Ubrina Solar PV es Instalação da rade de de Permetra Ubrina Solar PV e a Subestação Bevadíra / de consedo Instalação da rede de dados interna da planta	x x x	X	x x x x x	Instituda a um único evento Diretto mas não obingação Diretto mas não obingação apenais inferestrutura	SIM EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	com todos os módulos instalados Sem comentários Subestaçõe levatória interna à usaria fotovoltacia. Sem comentários Subestaçõe levatória interna à usaria fotovoltacia.	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11	Primeira Isvagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Spervisõid of taristaleção Fiscultacção da instaleção Elétrica Eriudo de resistinidade do solic Tiendo de Controle (SCADA) Mortagem e interligação do Sistema CFTV de Usina Solar FV Instalação do Elétrico e elétrica dos módulos FV Instalação de deficia das stirrigo boses/ combiner boxes Instalação de deficia das stirrigo boxes/ combiner boxes Instalação da rede Ce entre string-boxes e inversores Instalação da rede Ce entre string-boxes e inversores Instalação do rede de efen AFT interna Usina Solar FV Instalação do rede de efen AFT interna Usina Solar FV e a Subestação Bevorára / de conceido. Instalação do rede de dados interna da plarta Instalação do rede de dados interna da plarta	x x x	x	x x x x x x	Ismitada a um único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apensa in flaestrutura apensa in flaestrutura	SIM EM ANÁLISE SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM	com todos os modulos natalados Sem comentários Subestação elevatória interna à uxina fotovoltuica.	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13	Permetra Isvagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisió da Instalação Fisculazação da Instalação Editinos Estudo de resistividade do solo Instalação de resistividade do solo Instalação de Sistema CPTV da Ubrina Solar PV Instalação do Eletrocentro Instalação de fisica das string boses por contra de SCADA) Montagem e inferligação do Sistema CPTV da Ubrina Solar PV Instalação de fisica das string boses e inversor es Instalação de fisica das string boses e inversores Instalação de rade e de Permetra Ubrina Solar PV es Instalação de rade e de Permetra Ubrina Solar PV es Instalação da rade de de Permetra Ubrina Solar PV es Instalação da rade de de Permetra Ubrina Solar PV e a Subestação Bevadíra / de consedo Instalação da rede de dados interna da planta	x x x	x	x x x x x	Instituda a um único evento Diretto mas não obingação Diretto mas não obingação apenais inferestrutura	EM ANÂLISE SIM SIM EM ANÂLISE EM ANÂLISE EM ANÂLISE EM ANÂLISE SIM	com todos os modulos natalados Sem comentários Sub-estação elevatória interna à usina fotovoltaica. Sem comentários Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14	Primeira Iuvagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisió da Instalação Estudo de resistividade do solic Instalação de Sistema CFTV da Usina Solar PV Instalação do Esterocentro Instalação de Gelferica das sitring bosses/combiner boses Instalação de referica das sitring bosses/combiner boses Instalação de referica das sitring bosses e inversores Instalação de referica das intring bosses e inversores Instalação do a rede acrea MT interna Usina Solar PV e a Subestação Bevatira / de conesdo Instalação do a rede de dados interna de planta Instalação da rede de dados interna de planta Instalação da rede de filtra disca da planta Instalação da rede de filtra disca da planta Instalação da rede de filtra disca da planta	x x x	x	X X X X X X X	Ismitada a um único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apensa in flaestrutura apensa in flaestrutura	EM ANÁLISE SIM EM ANÁLISE SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15	Primeira I lavagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Spervisión da Instalação Fiscultación da instalação Elétrica Entudo de resistinidade do solido Fiscultación da instalação Elétrica Entudo de resistinidade do solido Fiscultación de resistinidade do solido Mortagem e interligação do Sistema CFTV da Usina Solar FV Instalação do Elétrocentro Instalação medicine e elétrica dos módulos FV Instalação de létrica das stirrigo boses / combiner boxes Instalação de redicine e elétrica dos módulos FV Instalação de deficio das stirrigo boxes e inversores Instalação da rede Ce entre string-boxes e inversores Instalação da rede ce entre a Universor solar FV Instalação da rede de elétrica fitte da planta Instalação da rede de fitte di cita da glarita Instalação da rede de fitte di cita da glarita Instalação da rede de fitte di cita da glarita Instalação da esteção meteorologica Serviços de Lissão fitte di citas Cirinpagem do cabos CC com ferramenta adequada	X X X	X	X X X X X X X X	Immituda a sum único evento Deelto mas não obrigação Deelto mas não obrigação operas in finestrutura aperas in finestrutura aperas in finestrutura aperas in finestrutura	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM	com todos os modulos instalados Serv comentários Substatção elevativa a usua a fotovoltaca. Serv comentários	contratad a
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17	Primeira I lavagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Spervisión da Instalação Elétrica Estudo de resistinidade do solic Estudo de resistinidade do solic Estudo de resistinidade do solic Instalação do Betrocerto Instalação do Betrocerto Instalação do Betrocerto Instalação do Betrocerto Instalação de desirio a elétrica dos módulos PV Instalação de desirio a elétrica dos módulos PV Instalação de desirio a elétrica dos módulos PV Instalação de desirio a desirio places/ combiner boxes Instalação do rede Ce estre string-boxes e inversores Instalação do rede Ce estre string-boxes e inversores Instalação do rede de estre AM T interna Usina Solar PV Instalação do rede de estre AM T interna Usina Solar PV Instalação do rede de desirio interna da planta Instalação do rede de film disca da planta Instalação do rede de film disca da planta Instalação do rede de film disca da planta Instalação do esteção meteorológica Serviços de Lusão de film disca da planta Instalação do rede do com comisição de correte Estudo dos redes de proteção com injeção de correte Estudo dos redes de proteção com injeção de correte Estudo dos redes de proteção com injeção de correte Gelderecamento de esquajementos in ser de comunicação com	X X X	x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Ismitada a um único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apensa in flaestrutura apensa in flaestrutura	EM ANALISE EM ANALISE SIM	com todos os modulos instalados Serv comentários Substatção elevativa a usua a fotovoltaca. Serv comentários	contratad a
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18	Primeira Iuvagem dos módulos PV NSTALQÜES ELÉTRICAS Supervisión da Instalação Fisculturção da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Fisculturção de resistividade do solo Instalação de resistividade do solo Instalação dos Elétrocertor Instalação dos Elétrocertor Instalação dos Elétrocertor Instalação de elétrica das string boxese/combiner boxes Instalação da rede CC entre string boxese i mensores Instalação da rede evien Alf Tritera tustor Solar PV Instalação da rede evien Alf Tritera Tustor Solar PV e a Subestação Instalação dos rede evien Alf Tritera Tustor Solar PV e a Subestação Benútici / de conesión Instalação da rede de dos interna da planta Instalação da rede de fista disca da planta Instalação do a rede de fista disca da planta Instalação do a rede de fista disca da planta Instalação do a rede de fista disca da planta Instalação do a rede dos dos reterna da planta Instalação do a rede dos dos reterna da planta Instalação do a rede dos dos rederios dos complementos dos complementos dos com ofirmanes adequada Erisalo dos nelés de proteção com injeção de correrte Endre ecamento dos equipamentos na rede de comunicação com SADAA	X X X X	x	X X X X X X X X	Immituda a sum único evento Deelto mas não obrigação Deelto mas não obrigação operas in finestrutura aperas in finestrutura aperas in finestrutura aperas in finestrutura	EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários Subestação elevatória interna à a usar a fotovoltaca. Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17	Primeira I lavagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Spervisión da Instalação Elétrica Estudo de resistinidade do solic Estudo de resistinidade do solic Estudo de resistinidade do solic Instalação do Betrocerto Instalação do Betrocerto Instalação do Betrocerto Instalação do Betrocerto Instalação de desirio a elétrica dos módulos PV Instalação de desirio a elétrica dos módulos PV Instalação de desirio a elétrica dos módulos PV Instalação de desirio a desirio places/ combiner boxes Instalação do rede Ce estre string-boxes e inversores Instalação do rede Ce estre string-boxes e inversores Instalação do rede de estre AM T interna Usina Solar PV Instalação do rede de estre AM T interna Usina Solar PV Instalação do rede de desirio interna da planta Instalação do rede de film disca da planta Instalação do rede de film disca da planta Instalação do rede de film disca da planta Instalação do esteção meteorológica Serviços de Lusão de film disca da planta Instalação do rede do com comisição de correte Estudo dos redes de proteção com injeção de correte Estudo dos redes de proteção com injeção de correte Estudo dos redes de proteção com injeção de correte Gelderecamento de esquajementos in ser de comunicação com	X X X	x	X X X X X X X X X X X X	Immituda a sum único evento Deelto mas não obrigação Deelto mas não obrigação operas in finestrutura aperas in finestrutura aperas in finestrutura aperas in finestrutura	EM ANALISE EM ANALISE SIM	com todos os modulos instalados Serv comentários Substatção elevativa a usua a fotovoltaca. Serv comentários	contratad a
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20	Primeira Ilavagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Spervisión de Instalação Fiscultación de instalação Elétrica Entudo de resistinidade de solid Fiscultación de instalação Elétrica Entudo de resistinidade de solid Instalação de Sistema CFTV de Usina Solar FV Instalação de Elétrica de Supervisião e controle (SCADA) Montagem e interligação do Sistema CFTV de Usina Solar FV Instalação de Elétrica de elétrica dos módulos FV Instalação de elétrica das stirrigo boses i combiner boxes Instalação de referio e elétrica fose módulos FV Instalação de referio e elétrica fose módulos FV Instalação de referio e elétrica fose modulos FV Instalação de referio e elétrica fose modulos FV e a Subestação Bevedira / de concessão Instalação da rede de fitra dicina da planta Instalação dos rede de fitra dicina da planta Instalação dos rede de fitra dicina da planta Instalação dos esteção meteorologica Serviços de Fusão de fitra dicina da planta Fistalação dos esteção meteorologica Serviços de Fusão de fitra dicina da planta Fistalação dos esteção meteorologica Fistalação dos esteção entra de fistalação de corrente Fistalação dos esteção entra destalação de corrente Fistalação dos entramentos dos equipamentos na rede de comunicação com SCADA.	X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmitada a sum único evento Deelto mas não obrigação Deelto mas não obrigação apenas in herestrutura apenas in herestrutura apenas in herestrutura Conforme exigência Concessionária	SIM EM ANÁLISE SIM SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários Subestação elevatória interna à a usar a fotovoltaca. Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21	Primeira Ilavagem dos módulos PV NSTALAÇÕES BÉTRICAS Supervisão da Instalação Efétrica Entudo de resistividade do solo Fiscultazção da Instalação Efétrica Entudo de resistividade do solo Instalação de resistividade do solo Instalação de Sistema CFTV da Usina Solar FV Instalação do Efétrocentro Instalação de Efétrica de Supervisão e controle (SCADA) Montagem e interligação do Sistema CFTV da Usina Solar FV Instalação de Efétrica das atring boxes / combiner boxes Instalação do rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do rede de AT entre a Usina Solar FV e a Subestação Bevedira / de concessão Instalação do rede de filtre dicta da garta Instalação dos redes de filtre dicta da garta Instalação dos estução meteorológica Serviços de fusido de filtre dicta da garta Instalação dos estução meteorológica Estudo dos redes de proteção com injeção de corrente Fidence, quanto dos equipamentos na rede de comunicação com EscADA. Subestação Elevatória (Alfa tensão) Foreciemento de lephas de transmissão, externas à usina, até o potro de corresão com a concessionaria (Alfa tensão)	X X X X	X	X X X X X X X X X X X	Imitada a sum único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apenas in harestrotura apenas in harestrotura spenas in harestrotura com some a infrantistrotura com forme exigência Concessionairia não aplicaive! não aplicaive!	SIM EM ANÁLISE SIM SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários Subestação elevatória interna à a usar a fotovoltaca. Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21	Primeira Ilavagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELFRICAS Sapervisão da Instalação Efetica Estudo de resistintade do solo Fiscultazojo da Instalação Efetica Estudo de resistintade do solo Instalação de resistintade do solo Instalação de Setema OFTV da Usina Solar FV Instalação do Betrocentro Instalação do Betrocentro Instalação do Betrocentro Instalação do rede CO centre string-boxes e inversores Instalação da rede CO centre string-boxes e inversores Instalação do a rede CO centre string-boxes e inversores Instalação do a rede CO centre string-boxes e inversores Instalação do a rede CO centre string-boxes e inversores Instalação do a rede GO centre string-boxes e inversores Instalação do a rede de PM Interna Universo Solar FV e a Subestação Bevadra / de conosido Instalação do a rede de Flat orienta a planta Instalação do a rede de Flat orienta a planta Instalação do a rede de Flato disca a planta Instalação do a rede de Flato disca a planta Instalação do a rede de Flato disca a planta Instalação do a rede de Flato disca a planta Instalação do a rede de proteção com injeção de correre Endereçamento dos equipamentos na rede de comunicação com Instalação de menha de ateramentos na rede de comunicação com Instalação de menha de ateramentos e SPDA Subestação De-wortas (Alta tersão) Fornecimento de Indexa a externa se sustina, até o o posto de comosió (Alta tersão) Bays de comosió (Alta tersão)	X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmitada a sum único evento Deelto mas não obrigação Deelto mas não obrigação apenas in herestrutura apenas in herestrutura apenas in herestrutura Conforme exigência Concessionária	SIM EM ANÁLISE SIM SIM SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários Subestação elevatória interna à a usar a fotovoltaca. Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.6 12.7 12.1 12.12 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.19 12.20 12.21 12.18 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.22	Primetra Ilavagem dos módulos PV INSTALAÇÕES ELFRICAS Sapervisão da Instalação Efetica Estudo de resistinidade do solio Fiscultacijo da Instalação Efetica Estudo de resistinidade do solio Instalação de resistinidade do solio Instalação de Getrocertro Instalação do Betrocertro Instalação do Betrocertro Instalação de desirio a eletririo dos módulos PV Instalação de desirio a eletririo dos módulos PV Instalação de desirio adas atting boxes o inversores Instalação do rede CO entre string-boxes inversores Instalação do rede CO entre string-boxes inversores Instalação do rede de eletririo atting-boxes inversores Instalação do rede de eletririo atting-boxes inversores Instalação do rede de eletririo atting-boxes inversores Instalação do rede de deletririo atting-boxes inversores Instalação do rede de film disca da planta Instalação do rede de proteção com injeção de correre Gendrecamento das equipamentos na rede de comunicação com Instalação de melha de rarramentos na rede de comunicação com Instalação de melha de trarramentos na rede de comunicação com Instalação de melha de trarramentos na rede de comunicação com Instalação de comelha de trarramentos se PDA Subestação Dewotria (Alta tensão) Bayes de comendo com a consessionária (Alta tensão) Bayes de comendo com a consessionária (Alta tensão) Bayes de comendo (Alta tensão) Bayes de comendo (Alta tensão) Germantos da para sistema de CFTV (20 calxas de passagem 40x040x1, 1500m eletrocuto 2. 2 pontes de 10m, filas e sinaltação de viva catos de eletriração (20, 4) Germando de lacidado de l	X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmituda a sum único evento Deello mas não obrigação Deello mas não obrigação apenas in finestrutura apenas in	SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários Subestação elevatória interna à a usar a fotovoltaca. Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.11 12.12 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.23	Primetra Ilavagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELFRICAS Spervisión de instalação Elétrica Eriudo de resistinidade do solid Fiscultación de instalação Elétrica Eriudo de resistinidade do solid Fiscultación de resistinidade do solid Mortagem e interligação do Sistema CFTV de Usina Solar FV Instalação do Elétrocentro Instalação de deficia e elétrica dos módulos FV Instalação de létrica das stirrigo boses i combiner boxes Instalação de deficia das stirrigo boxes o inversores Instalação de redice ce efite fisting boxes e inversores Instalação do rede ce entre string boxes e inversores Instalação do rede de entre ATT interna Usina Solar FV Instalação dos rede de efite ATT interna Usina Solar FV e a Subestação Bevadria / de conceido Instalação dos rede de fita dicis da glarira Instalação dos rede de fita dicis da glarira Instalação dos esteção meteorologica Serviços de Lusão de fitra dicisa a glarira Instalação dos esteção meteorologica Ensaio dos nelés de proteção com injeção de corrente Ensaio dos nelés de proteção com injeção de corrente Ensaio dos nelés de proteção com injeção de corrente Ensaio dos nelés de proteção com injeção de corrente Ensaio dos cestivas de resissão PEDNA Subestação Elevatria (Alta teresão) Fornacimentos de Instala eternamentos GPTV (20 caixas de passagem 450x40x4, 1500m eletrodus C.2 pontes de 100m, fitas e similazção de vida cabo de delimentação CA) Illuminação da usina (12 refletores LED de 150W)	X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmituda a sum único evento Deelto mas não obrigação Deelto mas não obrigação apenas in herestrutura	SIM EM ANALISE SIM SIM EN ANALISE EM ANALISE EM ANALISE EM ANALISE SIM	com todos os modulos instalados Sem comentários Subestação elevatória interna à a usar a fotovoltaca. Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.14 12.15 12.14 12.15 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.22 12.23	Primeira I lavagem dos módulos PV INSTALAÇÕES BÉTRICAS Supervisão da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Fiscultzação da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Fiscultzação da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Instalação de resistividade do solo Instalação do Elétrocentro Instalação do Elétrocentro Instalação do Elétrica das stridago de solo Instalação do Tede CC entre string-boxes e inversores Instalação do rede de Red nicio da glarta Instalação do rede film do rede de Red nicio da glarta Instalação do rede film do rede de Red nicio da glarta Instalação do rede do rede de de Red nicio da glarta Instalação do rede film do rede de Red nicio da glarta Instalação do rede do rede comunicação com securios SOLOA Ormopam do cabos CC com feramenta adequada Érisado dos relés de proteção com injeção de correrte Endre experimento de legisla de terramento so a rede de comunicação com SOLOA Instalação de mailha de aterramento es Pola SOLOA Forecimento de Instala de terramentos solo com socio de comercio	X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmitada a sum único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas infinestruturas apenas	SIM EM ANÁLISE SIM	com bodos os modulos natalados Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.1 12.10 12.11 12.12 12.15 12.16 12.19 12.20 12.21 12.20 12.21 12.22 12.22 12.23	Primetra Iuvagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisió da Instalação Fisculazção da Instalação Bétrica Estudo de resistividade do solo Estudo de resistividade do solo Estudo de resistividade do solo Instalação de Testem de Supervisão e controle (SCADA) Montagem e inferligação do Sistema CFTV da Usina Solar FV Instalação de Gelterocentro Instalação de Gelterocentro Instalação de recitor das string bosses / combiner boses Instalação de recitor das string bosses / combiner boses Instalação da rede CC entre string bosses e inversores Instalação do a rede acrea MT interna Usina Solar FV e a Subestação Bevatira / de consolo Instalação do a rede de rede MT entre a Usina Solar FV e a Subestação Bevatira / de consolo Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do a rede de filtra disca da planta Instalação do rede de filtra disca da planta Instalação de fueña de filtra de servicio com injeção de corrente Endre egamento dos equipamentos na rede de comunicação com SADAN Instalação de melha de aternamento e SPDA Subestação Estevatoris (Alla ternisão) Forecimento de linhas de transmissão, externas à usina, até o porto de convesão com a concessionária (Alla ternisão) Infrastalação de melha de infrasta de transmissão, externas à usina, até o porto de convesão com a concessionária (Alla ternisão) Instalação de melha de uternamento de SPDA Subervisão da Montragamento de se similação de vida a dubos de alimentação CA) Instalação de sumilaçõe CA) Instalação d	X X X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmituda a sum único evento Deello mas não obrigação Deello mas não obrigação apenas in finestrutura apenas in	SIM EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE EM ANÁLISE SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM	com todos os modulos natalados Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.14 12.15 12.14 12.15 12.17 12.18 12.19 12.20 12.21 12.22 12.22 12.23	Primeira I lavagem dos módulos PV INSTALAÇÕES BÉTRICAS Supervisão da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Fiscultzação da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Fiscultzação da Instalação Elétrica Estudo de resistividade do solo Instalação de Teste de Supervisão e controle (SCADA) Montagem e interligação do Sistema CFTV da Usina Solar PV Instalação de Elétrica das atring de Supervisão e controle (SCADA) Instalação de Elétrica das atring boxes / combiner boxes Instalação do rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do rede de Alforia forma do Jarita Instalação do rede de Eletrica forma do Jarita Instalação do rede do Románica forma do Jarita Instalação do rede Desentira (Alta tersão) Secuesação de malha de aterramento a rede de comunicação com SOLOA. Románica do Románica forma de ESPIA Subsetação Desentira (Alta tersão) Baya de comesão (Alta tersão) Baya de comesão (Alta tersão) Instalação do a desentira (Alta tersão) Instalação do setimentação (A. Instalação do Autorização Mociena INSTALAÇÕES MEDINAS	X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmitada a sum único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas infinestruturas apenas	SIM EM ANÁLISE SIM	com bodos os modulos natalados Sem comentários	contratada
11.19 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.11 12.12 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.20 12.21 12.22 12.23 12.24 13.13 13.2 13.3	Primeira I lavagem dos módulos PV INSTALAÇÕES BÉTRICAS Supervisão da Instalação Efétrica Entudo de resistividade do solo Fiscultazção da Instalação Efétrica Entudo de resistividade do solo Fiscultazção da Instalação Efétrica Entudo de resistividade do solo Instalação de Gestera CFTV da Usina Solar PV Instalação de Sistema CFTV da Usina Solar PV Instalação de Sistema CFTV da Usina Solar PV Instalação de Sistema de Supervisão de Sistema CFTV da Usina Solar PV Instalação de Sistema de Supervisão de PV Instalação da rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do a rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do a rede CC entre string-boxes e inversores Instalação do a rede entre Interna Usina Solar PV e a Subestação Beworlar J de consulado Instalação do a rede de Fit entre a Usina Solar PV e a Subestação Entalação do a rede de Fita dista da galaría Instalação do a rede de Fita dista da galaría Instalação do a rede de Esta dista da galaría Instalação do a rede de Esta dista da galaría Instalação do a rede de Esta dista da galaría Instalação do a rede de Solados interna da galaría Instalação do a rede de Solados interna da Gestera de Esta distalação de celetra de Esta distalação de rede de Esta distalação de rederio de comedo com a concessionária (Alla tersão) Forecimente de Birhas de transmissão, externas à usina, até o porto de comedo com a concessionária (Alla tersão) Forecimente de Birhas de transmissão, externas à usina, até o porto de comedo com a concessionária (Alla tersão) Baya de comedo (Alta tersão) Resistanção de subientação CA2 - ¿ pontes de 1904, fitas e sinalização de comedo esta da Solo de Instalação de celetração CA2 - pontes de 1904, fitas e sinalização de celetração CA2 - pontes de 1904, fitas e sinalização de celetração CA2 - pontes de 1904, fitas e sinalização de celetração CA2 - pontes de 1904, fitas e sinalização de Certica CFICA Montagem De Modedo Fotochicaco	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmitada a sum único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas infinestruturas apenas	SIM EM ANÁLISE SIM	com bodos os modulos natalados Sem comentários Sem comentários	contratada contratada
11.19 12.1 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.6 12.9 12.10 12.1 12.12 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15 12.16 12.17 12.18 12.19 12.22 12.23 12.24 13.13.13.13.2	Primeira Iuvagem dos módulos PV NSTALAÇÕES ELÉTRICAS Supervisió da Instalação Fisculazação da Instalação Bétrica Estudo de resistivadade do solo Estudo de resistivadade do solo Estudo de resistivadade do solo Instalação de Gestema de Supervisió e controle (SCADA) Montagem e inferligação do Sistema CPTV da Usina Solar PV Instalação de Gestema de Supervisió e controle (SCADA) Instalação de Gestera das string bosses / combiner boses Instalação de festica das string bosses / combiner boses Instalação do rede series AT interna Usina Solar PV e a Subestação Gestefa dos rede series AT interna Usina Solar PV e a Subestação Gestefa dos rede de rede AT entre a Usina Solar PV e a Subestação Gestefa dos rede de fista doia da planta Instalação do rede fista doia da planta Instalação do rede de fista doia da planta Instalação do rede do dois Instalação de Nos Ropesas de Comesão do rede doia da comessão da Vista Testão Instalação do rede do dois Instalação de Posta do Posta do Posta do Comessão do Rede do Posta do Rede do Posta do Posta do Rede do Posta do Rede do Posta do Posta do Rede do Red	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Inmitada a sum único evento Dretto mas não obrigação Dretto mas não obrigação apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas in finestruturas apenas infinestruturas apenas	EM ANÁLISE	com todos os modulos instalados Sem comentários	contratada contratada

		PROVEDOR DE SERV	100	OBSERVAÇÕES:		COMENTÁRIOS	Responsável pel Comentário
DESCRIÇÃO	CONTRATADA	FORNECEDOR	CONTRATANTE		ACEITE		
	XXX	XXXX	XXXXX				
LOGÍSTICA							
Transporte e deslocamento das equipes	×		x	parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
Transporte dos Equipamentos até a obra		×		parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
Transporte dos módulos FV até a obra		×			EM ANÁLISE		
Transporte das estrutura metálicas (Fixas) até a obra		×			EM ANÁLISE		
Transporte e movimentação de cargas na obra	×	×		parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
Transporte de materiais civis e equipamentos de construção	×			parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
Descarga de todos os Equipamentos, Módulos FV, Estruturas Metálias e materiais na obra		x			EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
Descarga de material civil	×				EM ANÁLISE	Sem comentários	contratada
COMISSIONAMENTO							
Comissionamento dos inversores	×	×			EM ANÁLISE		
Comissionamento dos módulos fotovoltaicos	×	×		Equipes em conjunto	SIM	Sem comentários	contratada
Cornissionamento das estruturas metálicas	×	×		Equipes em conjunto	SIM	Sem comentários	contratada
Comissionamento das combiner boxes e sistema SCADA	×	×	x		EM ANÁLISE		
Comissionamento cabine de medição		×			EM ANÁLISE		
Comissionamento dos eletrocentros		×			EM ANÁLISE		
Comissionamento dos transformadores		×			EM ANÁLISE		
Comissionamento da instalação elétrica	×				SIM	Comissionamento total após a conexão da usina com a rede da distribuidora	Contratada
Comissionamento da subestação		×		não aplicável	EM ANÁLISE		
Comissionamento do Bay de conexão				não aplicável	EM ANÁLISE	Sub-contratação PLANEL	Contratada
Cornissionamento da LT				não aplicável	EM ANÁLISE		
Start-up da Usina Solar FV	×	×		parte referente ao seu escopo	EM ANÁLISE	Star-up após a conexão da usina com a rede da distribuidora	Contratada
Ensaios de Performance Ratio			×		SIM	conforme acordado em contrato	Contratada
FINALIZAÇÃO							
Databooks	×			parte referente ao seu escopo	SIM	Sem comentários	contratada
Manuais dos equipamentos		×		parte referente ao seu escopo	SIM		
Certificados de aferição de equipamentos e sensores		×		parte referente ao seu escopo	SIM		
Manuais de operação e manutenção	×	x		parte referente ao seu escopo	SIM		
Emissão de relatório de comissionamento conforme NBR 16274	×			parte referente ao seu escopo	SIM		


Anexo 3 -**Datasheet** Módulo



Especificações	The second second second
*STC: knadlagile 1000 W/m2, AM 1.5, Sand Teng	personna da CANAS a 25°C
Poténcia de Pico (Pmax)	400.00
Tensão em Potência Másima (Vmp)	40.70
Corrette em Potência Máulma (imp)	9.84
Tensão de Circulto Aberto (Voc)	48.70
Corrente de Curto-Circuito (Isc)	10.79
Eficiência da Célula (n)	22.05
Eficienda do Modulo(*)	19.90

* NOCT: Irradação 800 WiniZ, AM 1.5G, Temporatura Ambiente 2010, Velocidade do Vento 1 m/s				
Poténcia de Pico (Pmas)	297.00			
Tensão em Potência Másima (Vmp)	37.73			
Correcte em Potência Máxima (Imp)	7.88			
Tensão de Circulto Aberto (Voc)	46.40			
Correcte de Curto-Circuito find	0.15			

Tensko misima de Sistema (V)	1000/1500	
Quantidade Mácima de Fusiveis em Serie(A)	15	
Tolerância de Potência	D-+5W	
Prosc Coeficiente de Temperatura (W/YC)	-0.360 s	
Vox Coeficiente de Temperatura (V/YC)	-0.209 x	
Isc Coeficients de Temperatura (A/°C)	+0.051 +	
NOCT Temperatura Nominal de Operação da Célula (*C)	45+2	
Temperatura de Operação e Armazenapemi [®] O	-4005	
























Características Mecánicas	
Tipo de célula	158.75479.375 PERC Mono.
Número de cétules	144(12x12)
Dimensións	2008*1002*40
Peso	23kg
Vidro Frontal Way Temperate 5.2mm de	Alta Transportrate, comitates teor de ferro
Molduts	Liga de Aluminio Anodizado
Calus de Junção	IP60 3 diodos
Cabeamento de Saida	4mm² cabo 110cm+moli
Carga Máxima de Vento/Neve	2400Pa/5400Pa

Lista de Embelagem	
20FT Container	12 Embalagem/292PCS
40HQ Container	22 Embalagem/660PCS

Certificados do Produto	
Performance do Produto	IEC61215
Segurança do Produto	EC61730

	dodyveni				1
1	00/A/m²				1
	OCNAme?				1
13	00//vim ²				1
13	00W/m²				1
0	10	20	30	40	- 00 (S)





Anexo 4 -Datasheet Inversor


Inversor String Trifásico SUN- 60 / 70 / 75 / 80 K-G




4 rastreadores MPPT, máx, eficiência de até 98,9
--

Modela	30N-606-G	\$404-706-0	3.94-758-6	51,84-8000-0	
Lado de Entrada	3570	2000	16636	22355	
Mac Potificita de Tritrada CC (MV)	791	91	975	100	
Már. Terrolio de ente da C Cem VOC (V)		10			
Terrolici de Partida (V)	200 - 000				
Falsa de Operação do METT(V)					
Max. Corecte de Initada CC (A)	12-23-23-23	*******	44-44-44-44	******	
Namen de MINT / Strings por MINT	4/3	4/4	4/4	4/4	
Ledo de Saldie Potrência de Salda Nominal 6/W0	60	70	025 1	Cart	
Mác Potiência de Salda Rowerson gravo Mác Potiência de Salda GWC	60	TT	87.5	000 000	
Temilio Nominal da Rede CA (VI)	0.000			1999	
Fatos de Bernáto da Rede CA (V)	180 / 400 277 –450				
Legolada Naminal da Rede (110)		30 /60 E			
Page		Trea			
Concentre Normbrail die Salida da nede CA (A)	#7.A	1015	100.7	115.9	
Max. Convente de Salda CA (A.)	95.7	111.6	1196	127.5	
Dator de Polifinda de Salda	Office destruction of Statements				
Distorcile Harmonica Total		<3	9.		
Integrade Correrte CC (mA)		<0.	5%		
l'also de Trequência da Rede		4-57 or 57-6	Derices()		
Eficiência					
Eficialista Materia		98	296		
Efid in de Euro		98.3%			
Eficial da da MPPT	>99%				
Profeção -		0010	0.000		
Proteglio Conta Poladidat e Resenta C.C.		3			
Proteglin Conta Curto-circulto CA		3			
Proteglio de Sabecoron le de Salda CA	1m				
Proteção de Soborcoron la de Salda CA	Sm				
Proteglio de Retiblica del solamento	Sim				
Montoramen to de l'afra de Atenamen to		äm			
Proteglio Conte Surtos And Stamento	Sm				
And stransering Professional Europerature	3m				
Chave Secrimadora CC in boyada	Operion of				
Darton Cerolt		Upra	an a		
Tarracho (mm)	700L+S77A+2977				
Pima (kg)	60 60				
Topologia	Sem Recordor				
Con servo in terror	<1W(Night)				
Temperatura de Operação.		-25-	MOTO		
Gasu de Proteção	895				
Erminofus et e Mulcio (Ti pical)	<30dB				
Refrigersplat		Arrelectment	etrapilitation		
Mác Altitude de Operação s/Red. de Posência		200	0m		
Vida UNI Projetada		>-20			
Padrilo de Correstio à Rede		19/5/1540,			
Umidade do Ambien te de Operação		0-10			
Padržes de Segurança		HE 62109-17-2, AC	100,1961000-6-1		
Gracteristicas -		1.00	16HC		
ConsiderCC		MC			
Con edia CA		Plugur Pa			
Disparay Interface		LCD 36			
SERVICE .	IEA85/IE252				

Anexo 5 – Desenhos 25 a 29









DIAGRAMA UNIFILAR

NOTAS:


- 1. A DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS ENCONTRA-SE NO DESENHO 29
- 2. RAMAL SUBTERRÂNEO, MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO PROTEÇÃO COM DISJUNTOR.
- ATERRAMENTO CONFORME DESENHO 25 "DETALHE 1 ATERRAMENTO".
 NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE DISJUNTOR DE MT SEM TC'S DA PROTEÇÃO ACOPLADOS, OS TC'S PODERÃO SER INSTALADOSNA PAREDE APÓS A CHAVE SECCIONADORA, NESTE CASO A ALTURA INTERNA LIVRE DEVERÁ SER MAIOR (4,00 METROS RECOMENDADO) DE FORMA A ATENDER OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS ENTRE OS EQUIPAMENTOS.


ANEXO 6

ITEM	DESCRIÇÃO DE MATERIAL
01	TUBO, VERGALHÃO OU BARRA DE COBRE
02	SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TO'S E TP'S
03	CONDUTOR DE COBRE NÚ, BITOLA MÍNIMA 50mm
04	CAIXA PARA RELÉ DE PROTEÇÃO
05	EXTINTOR DE INCÊNDIO A CO2 (2X6kg)
06	CABO DE COBRE UNIPOLAR 15 kV, 25 kV OU 36,2 kV
07	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO OU AÇO GALVANIZADO (VER DETALHE NO DESENHO 36)
08	HASTE DE AÇO COBREADO DE 16mm X 2400mm
09	CONECTOR TIPO T
10	TRANSFORMADOR DE CORRENTE, 15 kV, 25 kV OU 36,2 kV (FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA)
11	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, 15 kV, 25 kV OU 36,2 kV (FORNECIDO PELA CONCESSIONÁRIA)
12	SOLDA EXOTÉRMICA OU CONECTOR
13	ISOLADOR DE PASSAGEM INTERNO-INTERNO 15 kV, 25 kV OU 36,2 kV
14	CAIXA PARA INSPEÇÃO DE HASTE DE TERRA
15	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 15 kV, 25 kV OU 36,2 kV
16	LUMINÂRIA PARA LÂMPADA DE 100 W
17	MUFLA TERMINAL PARA 15 kV, 25 kV OU 36,2 kV, INSTALAÇÃO INTERNA
18	GRADE DE PROTEÇÃO INSTALADA DE 100 A 2100mm
19	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PÁRA-RAIOS E MULFLAS TERMINAIS
20	CHAPA SUPORTE PARA ISOLADOR DE PASSAGEM
21	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ABERTURA SEM CARGA
22	SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA MEDIÇÃO (3TPs E 3 TCs), CONFORME DESENHO 18
23	DISJUNTOR TRIPOLAR 15 kV, 25 kV OU 36,2 kV
24	TUBO DE PVC OU AÇO GALVANIZADO
25	PÁRA-RAIOS TIPO DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO
26	PORTA EM CHAPA DE AÇO OU GRADE COM DISPOSITIVO PARA LACRE
27	PORTA METÁLICA, COM CADEADO E PLACA CONFORME DESENHO 36
28	ABERTURA DE VENTILAÇÃO
29	CAIXA PARA MEDIÇÃO
30	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO APARENTE




Anexo 7 – Desenhos 35 a 39







NOTAS:

- 1. As dimensões Internas das celas dos transformadores são variáveis em função da potência nominal deste equipamentos;
- 2. O transformador de potencial auxiliar deve ser empregado somente para atender às cargas de lluminação da cabine;
- A ultifizalção de cela exclusiva para instalação de chave seccionadora e o TP auxiliar será opcional. Esse equipamentos poderão ser instalados na cela do disjuntor.








CORTE A-A

NOTAS:


1. As dimensões da porta da cela para medição em média tensão devem ser 80 x 200 cm.



NOTAS:


- A CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO DEVE SER UTILIZADA QUANDO NÃO HÁ A NECESSIDADE DE CIRCUITO EXCLUSIVO DE COMBATE A PRINCIPIO DE INCÊNDIO E A CAIXA COM BARRAMENTO DEVE ATENDER ÀS PRESCRIÇÕES DA NBR 13714 - SISTEMAS DE HIDRANTES E DE MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO DA ABNT.
- AS CADRAS DE MEDIÇÃO DEVEM SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2mm OU Nº18 U.S.G., A SOLDA DEVERÁ SER CONTÍNUA.
 QUANTO AO ACABAMENTO, A CAIXA DEVERÁ SER DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BEGE OU CINZA.

Anexos 8 – Desenhos 41 a 42



NOTAS:

1. As dimensões da porta da cela para medição em média tensão devem ser 80 x 200 cm



ANEXO 9



ANEXO 10




ANEXO 1



ANEXO 12



Anexo 13 - Desenho 19



- CASO SEJA NECESSÁRIO AMPLIAR A MALHA DE TERRA, AS NOVAS HASTES SERÃO COLOCADAS SEGUNDO DISPOSIÇÃO ANÁLOGA MOSTRADA RESTE DESENHO
 A DISTÂNCIA ENTRE HASTES SERÁ DE 3 METROS, SENDO ELAS SEMPRE COLOCADAS EN CAXAS DE ALVENARIA, CONFORME
- DETALHE "C".

 3. AS FERRAGENS DE USO AO TEMPO DEVERÃO SER GALVANIZADAS A FUSÃO.